

MAPA DE TRABALHOS

OBRA : PINTURA DE SINALIZAÇÃO RODOVIARIA 2021

Nº art	Designação das obras	Quantidades totais		Preços unitários	Preços totais
	<u>NOTA IMPORTANTE:</u> O Estaleiro deverá ser incluído, através de diluição do seu valor nos restantes preços, em cumprimento do artº 350º, do CCP. CAPÍTULO 1 : SINALIZAÇÃO E DEMARCAÇÃO				
1.1	Sinalização temporária dos trabalhos, de acordo com a legislação vigente, referente a sinalização vertical, horizontal e todos os equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação, colocação e manutenção	1,00	vg		
1.2	Sinalização horizontal, com pintura a material termo-plástico, incluindo fornecimento e aplicação compreendendo, pré-marcação e todos os materiais e trabalhos inerentes de:				
1.2.1	Linha contínua com 0,12 m de largura (LBC 0,12), incluindo marcação de mista nos acessos necessários	556,00	ml		
1.2.2	Linha contínua com 0,10 m de largura (LBC 0,10), incluindo marcação de mista nos acessos necessários	943,40	ml		
1.2.3	Idem em marcação de estacionamento	150,00	ml		
1.2.4	Linha tracejada com 0,10 m de largura e relação traço /espaço de 2 / 3 m (LBT 0,10; 2/3)	4705,50	ml		
1.2.5	Linha tracejada com 0,30 m de largura e relação traço/espaço 0,4/0,3 m (LBT 0,30; 0,4/0,3)	245,10	ml		
1.2.6	Barras de paragem com 0,60 m de largura, conforme peças desenhadas	189,27	m2		
1.2.7	Passadeiras de peões	663,00	m2		
1.2.11	Xadrez em passadeiras elevadas	70,00	m2		
1.2.8	Raias conforme pormenores	608,79	m2		
1.2.9	Triângulos de cedência de prioridade conforme pormenor (H=2,00)	31,00	un		
1.2.10	Inscrições STOP conforme projecto.	3,00	un		

MAPA DE TRABALHOS

OBRA : PINTURA DE SINALIZAÇÃO RODOVIARIA 2021

Nº art	Designação das obras	Quantidades totais		Preços unitários	Preços totais
1.2.11	Linha amarela contínua com 0,12 m de largura (LC 0,12), na marcação de estacionamento mobilidade reduzida	50,00	ml		
1.2.12	Inscrições no pavimento do tipo: LUGAR PARA MOBILIDADE REDUZIDA	2,00	un		