

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Arranjos exteriores no estádio de Mira		
1	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro de acordo com as normas de segurança em vigor, bem como a limpeza de todo o local da obra após a sua conclusão, incluindo transporte e descarga de todos os diversos resíduos a vazadouro devidamente licenciado para o efeito.	UN	1
2	1.2	Fornecimento e assentamento de lancil de betão, 100x25x8 cm, incluindo abertura e tapamento de valas, fundação de assentamento em betão pobre, argamassas de assentamento e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projecto.	m	60,3
3	1.3	Fornecimento e assentamento de pavê de betão de cor cinza Holanda Artebel 20x10x6cm, incluindo regularização do terreno existente, base de assentamento em areia com 5cm de espessura após compactação e rejuntamento com material adequado.	m2	208,39
4	1.4	Fornecimento e aplicação de uma camada de brita calcária nº2 aplicado numa camada de 0,10 cm, sob manta geotêxtil com 150 gr/m2.	m2	76,46