

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	A	EMPREITADA CONSTRUÇÃO DE LARGO NA GAFANHA DE AQUÉM		
	Nota:	Todos os artigos incluem fornecimento de materiais, mão de obra e demais equipamentos necessários à sua execução		
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, de acordo com a legislação em vigor, incluindo a placa identificativa da empreitada	vg	1
2	1.2	Elaboração e implementação do Plano de Segurança e Saúde (PSS) para a execução da obra	vg	1
3	1.3	Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD)	vg	1
	2	DEMOLIÇÕES E OUTROS TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
4	2.1	Levantamento e remoção do pavimento existente em mosaico hidráulico e de lances em betão	vg	1
5	2.2	Movimentação de terras para preparação e correção de cotas, incluindo escavação, carga, enchimento e regularização das zonas a intervir	vg	1
	3	PASSEIOS		
6	3.1	Fornecimento e aplicação de lance de betão tipo L8, a delimitar passeios/jardim, incluindo fundação em betão C12/15, refechamento de juntas e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução	ml	80
7	3.2	Fornecimento e aplicação de blocos pré-fabricados de betão tipo pavê hexagonal de 5cm de espessura, de cor cinza, assente sobre almofada de 5cm de pó de pedra e fecho de juntas com traço seco de cimento e areia	m2	380
8	3.3	Fornecimento e aplicação de canaletas de betão tipo M15, a delimitar passeios/jardim, incluindo fundação em betão C12/15, refechamento de juntas, grelhas em ferro galvanizado, e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução	ml	25
9	3.4	Levantamento de tampas e grelhas de caixas de diversas infra-estruturas existentes para nova cota.	UN	10