

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Trabalhos a realizar de acordo com o Artº 350 do Decreto Lei 18/2008 de 29 Janeiro, como preparatórios ou acessórios à execução da obra, designadamente: a) Trabalhos de montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro b) Trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas que trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança, higiene e saúde e de polícia das vias públicas; c) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisórias, de todas as servidões e serventia que seja indispensável alterar ou destruir para a execução dos trabalhos e para evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar; d) Trabalhos de desmatação necessária, abate de árvores, desvio de intra-estruturas, bem como demolições necessárias à boa implantação da obra e da zona envolvente, incluindo carga, transporte e remoção de elementos sobrantes a vazadouro; e) Trabalhos de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.	vg	1
2	1.2	Fornecimento e montagem de placa identificativa da obra, em PVC, 1,5m de altura e 1,1m de largura, fixa em suporte metálico afastado do chão cerca de 1,2m, inscrições a fornecer pela fiscalização, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares.	vg	1
3	1.3	Implementação do Plano de Segurança e Saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
4	1.4	Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolições (RCD), nos termos da legislação em vigor, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1
	2	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EXTERIOR		
5	2.1	Fabrico, aquisição, aplicação e montagem de peça em forma de duas mãos e um adufe fabricada em estrutura metálica em 3D, com tratamento anti-corrosão, em forma de adufe com 4mt altura, revestida em fibra de vidro, com 3 camadas e pintura em EPOXY, inclui todo o material necessário, fundações e /ou suportes necessários	UN	1
6	2.2	Fabrico, aquisição, aplicação e montagem de conjunto de letras em 3D, fabricadas em fibra de vidro com policarbonato de 8mm, com acabamento lacado a branco, com as palavras "City of Music" e "Idanha a Nova", incluindo bastidores estanque e electrificação de cada conjunto, com acabamento lacado a branco, inclui todo o material necessário, fundações e /ou suportes necessários	UN	1
	3	ELETRICIDADE		
7	3.1	Fornecimento e aplicação de focos de luz da referência LED Flood Light Vt-4051, SKU-5959, incluindo todos os trabalhos necessários para o seu bom funcionamento	UN	4
8	3.2	Fornecimento e aplicação de cabos eléctricos com a referência 3x2.5mm² Livre Halogêneos RZ1-K, incluindo todos os trabalhos necessários para o seu bom funcionamento	m	100
	4	PAVIMENTOS		
9	4.1	Fornecimento e aplicação de pavimento em relva sintética drenante, tipo Easy Lawn ou equivalente, incluindo fixação por meio de grampos ao solo existente, incluindo todos os trabalhos necessários para o seu bom acabamento	m2	200