

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	A	3_DGESU_AD_E-EMPREITADA PAVIMENTAÇÕES DIVERSAS NA RUA DR JOAO MARQUES MOURA, RUA CURTIDO DE CIMA - SÃO SALVADOR E RUA JOSÉ ESTEVÃO, GAFANHA NAZARE)		
	Nota:	Todos os artigos incluem fornecimento de materiais, mão de obra e demais equipamentos necessários à sua execução		
	1	PAVIMENTAÇÕES S. SALVADOR		
	1.1	Rua Dr. ,Marques Moura (Beco sem nome)		
1	1.1.1	Mobilização e desmobilização dos meios afetos à empreitada.	vg	1
2	1.1.2	Fresagens pontuais.	m2	30
3	1.1.3	Limpeza mecânica do pavimento.	m2	250
4	1.1.4	Fornecimento e aplicação de camada de BB do tipo AC14 com 0,05 m de espessura média, incluindo rega de colagem.	m2	250
	1.2	Rua curtido de cima		
5	1.2.1	Mobilização e desmobilização dos meios afetos à empreitada.	vg	1
6	1.2.2	Fresagens pontuais.	m2	70
7	1.2.3	Limpeza mecânica do pavimento.	m2	650
8	1.2.4	Fornecimento e aplicação de camada de BB do tipo AC14 com 0,05 m de espessura média, incluindo rega de colagem.	m2	650
	2	PAVIMENTAÇÕES GAFANHA DA DA NAZARÉ		
	2.1	Estacionamento		
9	2.1.1	Mobilização e desmobilização dos meios afetos à empreitada.	vg	1
10	2.1.2	Fresagens pontuais.	m2	15
11	2.1.3	Limpeza mecânica do pavimento.	m2	70
12	2.1.4	Fornecimento e aplicação de camada de BB do tipo AC14 com 0,05 m de espessura média, incluindo rega de colagem.	m2	70
	2.2	Rua José Estêvão		
13	2.2.1	Mobilização e desmobilização dos meios afetos à empreitada.	vg	1
14	2.2.2	Fresagens pontuais.	m2	15
15	2.2.3	Limpeza mecânica do pavimento.	m2	70
16	2.2.4	Fornecimento e aplicação de camada de BB do tipo AC14 com 0,05 m de espessura média, incluindo rega de colagem.	m2	70