

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0	ESTALEIRO		
1	0.1	Montagem do Estaleiro necessário à obra, nos termos da legislação em vigor no que respeita à Segurança Saúde e Higiene no Trabalho, incluindo todas as ligações das infraestruturas temporárias de apoio ao seu funcionamento.	UN	1
2	0.2	Elaboração e implementação do Plano de Segurança e Saúde em obra, de acordo com os meios técnicos e humanos afetos à obra.	UN	1
3	0.3	Desmontagem do Estaleiro, incluindo desativação das infraestruturas de apoio.	UN	1
	1	CAPÍTULO I		
4	1.1	Fresagem de camadas de pavimentos betuminosos existentes e aplicação de camadas de desgaste com 0,05m de espessura em toda a faixa de rodagem excluindo a largura e a sobrelargura da vala , incluindo a carga e transporte do material para descarga final autorizada.	m2	13552
5	1.2	Rega de colagem com emulsão betuminosa.	m2	1272
6	1.3	Aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05 m de espessura em toda a largura e sobrelargura da vala, limpeza, recolocação de tampas nas câmaras de visita e todos os trabalhos necessários.	m2	1272