

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Arruamento de ligação Rua Ana D'Arfet/Travessa do Sargo/Rua da Torre, Machico		
1	1.1	Verba global para preparação e mobilização e transporte do equipamento, instalações e gastos gerais	vg	1
	1.2	Sondagens		
2	1.2.1	Posicionamento do equipamento em cada local de sondagem	UN	11
3	1.2.2	Furação à rotação com recolha contínua de amostra com diâmetro não inferior a 76mm	m	275
4	1.2.3	Ensaio SPT (Standard Penetration Test) e acondicionamento de amostras	UN	183
	1.3	Ensaio laboratoriais		
5	1.3.1	Ensaio de Análise densidade e granulométrica por peneiração e sedimentação (incluindo classificação normalizada),	UN	12
6	1.3.2	Limites de consistência (LL + LP)	UN	12
7	1.3.3	Ensaio de corte direto com a determinação de coesão e ângulo de atrito interno	UN	12
8	1.4	Relatório final	vg	1
	2	Cemitério Porto da Cruz		
9	2.1	Mobilização e posterior desmobilização de meios e equipamentos para execução dos trabalhos inclui transportes, cargas, descargas e todos os trabalhos complementares.	vg	1
	2.2	Sondagens		
10	2.2.1	Posicionamento do equipamento em cada local de sondagem	UN	3
11	2.2.2	Furação à rotação com recolha contínua de amostra com diâmetro não inferior a 76mm	m	60
12	2.2.3	Ensaio SPT (Standard Penetration Test) e acondicionamento de amostras	UN	40
13	2.2.4	Fornecimento e aplicação de calda de cimento para reforço de paredes de furo incluindo todos os trabalhos complementares.	kg	5850
	2.3	Ensaio laboratoriais		
14	2.3.1	Ensaio de Análise densidade e granulométrica por peneiração e sedimentação (incluindo classificação normalizada),	UN	6
15	2.3.2	Limites de consistência (LL + LP)	UN	6
16	2.3.3	Ensaio de corte direto com a determinação de coesão e ângulo de atrito interno	UN	6
17	2.4	Relatório final	vg	1