

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem, manutenção, desmontagem e limpeza final do estaleiro, com todas as necessidades para permitir a execução da obra.	UN	1
2	1.2	Fornecimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde de acordo com o Decreto-Lei nº 273/03 de 29 de outubro e atualizações.	UN	1
3	1.3	Fornecimento e implementação do Plano de Prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição.	UN	1
	2.	EXECUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE USO PARTILHADO (PT Nº 653)		
4	2.1	Abertura e tapamento de vala, conforme o pormenor da E-REDES	m	320
5	2.2	Reposição de pavimento em Betuminoso	m2	210
6	2.3	Reposição de pavimento em betonilha esquartelada	m2	20
7	2.4	Reposição de pavimento em Cubo / Micro cubo	m2	10
8	2.5	Fornecimento e colocação de tubo Corrugado PEDAD125	m	340
9	2.6	Execução de Caixas de Visita BT, conforme DMA's da E-REDES	UN	8
10	2.7	Fornecimento e colocação de cabo Tipo LVAV 3x185+95 mm2	m	340
11	2.8	Terminações e ligação no PT e AD	UN	2
12	2.9	Fornecimento e Colocação AD 2T2+4T00	UN	1
13	2.10	Fornecimento de tubo PEAD 110 Telecomunicações	m	340
14	2.11	Licenciamento do processo junto da E-Redes.	UN	1