

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, equipado com todas as instalações indispensáveis ao funcionamento da obra, cumprindo as normas de saúde e segurança no trabalho. Inclui a montagem e desmontagem de Máquinas, de Instalações Provisórias de Fiscalização. Instalação de sinalização de segurança e de saúde no trabalho, de acordo com a legislação em vigor aplicável. Instalação de painel publicitando a empreitada, com características de divulgação da obra e respectivas fontes de financiamento, de acordo com Despacho 11/90, de 4 de Maio.	vg	1
	2.	TRATAMENTO DA COBERTURA		
2	2.1	Fornecimento e aplicação de juntas de dilatação 0,7mmx260mm em zinco natural.	ml	21,8
3	2.2	Soldas com barras de estanho	UN	35
4	2.3	Substituição do revestimento em camarinha na zona do óculo, incluindo desmontagem, aplicação e os demais trabalhos necessários.	UN	4
5	2.4	Rufo em zinco puro n.º 12 cor natural em chapa lisa	m	26
6	2.5	Mão de obra (limpeza de caleira e revisão das soldas e cobertura e outros trabalhos necessários). Área total da cobertura de 1895 m2	vg	1
	3.	Tetos		
	3.1	Desmonte de tetos em gessos cartonado afetados pelas infiltrações, incluindo remoção, carga e transporte a vazadouro autorizado dos produtos.		
7	3.1.1	biblioteca	m2	8,5
8	3.1.2	polivalente	m2	8,4
9	3.1.3	refeitório	m2	4,4
10	3.1.4	cozinha	m2	16,8
11	3.1.5	CAF	m2	5,84
12	3.1.6	sala de atividades	m2	4,4
13	3.1.7	WC femininos	m2	4
14	3.1.8	WC masculino	m2	2
	3.2	Fornecimento e aplicação de tetos em gesso cartonado acústico e não acústico tipo Pladur ou de qualidade equivalente , incluindo substituição da estrutura de apoio danificada e os demais trabalhos necessários.		
	3.2.1	acústico		
15	3.2.1.1	biblioteca	m2	4
16	3.2.1.2	polivalente	m2	4
17	3.2.1.3	CAF	m2	4
	3.2.2	Liso (não acústico)		
18	3.2.2.1	biblioteca	m2	4,5
19	3.2.2.2	polivalente	m2	4,4
20	3.2.2.3	refeitório	m2	1
21	3.2.2.4	cozinha	m2	16,8
22	3.2.2.5	CAF	m2	1,44
23	3.2.2.6	sala de atividades	m2	4,4
24	3.2.2.7	WC femininos	m2	4
25	3.2.2.8	WC masculino	m2	2

	3.3	Pintura de tetos com tinta plástica lisa de cor branca, incluindo limpeza prévia dos mesmos.		
26	3.3.1	biblioteca	m2	17,85
27	3.3.2	polivalente	m2	23,52
28	3.3.3	refeitório	m2	4,4
29	3.3.4	cozinha	m2	16,8
30	3.3.5	CAF	m2	5,84
31	3.3.6	sala de atividades	m2	18,76
32	3.3.7	WC femininos	m2	4
33	3.3.8	WC masculino	m2	2
	4.	Betão		
34	4.1	Tapamento da laje de cobertura na zona do óculo, com betão leve (leca), incluindo cofragem, descofragem e os demais trabalhos necessários. Tubo de 400 mm de diâmetro	UN	6