

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	CAP. 1	DEMOLIÇÕES		
1	1.1	Remoção de relva sintética existente, de forma manual e com apoio de equipamento mecânico, incluindo transporte para local de recolha devidamente licenciado para o efeito.	m2	7208
	CAP. 2	PAVIMENTO DESPORTIVO		
2	2.1	Fornecimento e instalação de relva sintética de filamento combinado com tufos (tufting) em zig zag em verde tricolor, sendo de composição mínima de 3 filamentos, com composição dos fios em 100% polietileno, cujo sistema será composto por dois fios de estrutura monofilamentar, um semi-concâvo com o mínimo de três nervos assimétricos com 60 mm de altura, espessura do fio 400 m outro fio de estrutura monofilamentar em forma de paralelepípedo de 4 nervos assimétricos, com 60 mm de altura, espessura do fio 270 m, e por um fio de estrutura fibrilada, com 60 mm de altura, espessura do fio 110 m. O peso de fio de relva por m ² 1904 gr/m ² , mínimo de 19000 dtex, pontos por m ² 7500, bakcing reforçado em poliuretano. Capacidade ao arranque entre 30 a 50 N, com sistema certificado em laboratório de acordo com os critérios de qualidade FIFA Quality e FIFA Quality Pro, NF P 90-112, EN 15330-1 e pelo menos deter um certificado ambiental, união dos rolos de relva será efetuada por meio de cinta geotêxtil de 0,30 m e cola bi-componente poliuretânica. A união das linhas deve ser executada da mesma forma. Cargas de areia de quartzo arredondada, lavada, seca com granulometria entre 0.4 - 1,0 mm com 14 kg/m ² . granulado de borracha SBR, granulometria 0,5 - 2,0 mm com 16 kg/m ² na cor preta. As linhas de marcações devem ser aplicadas conforme método anteriormente descrito em relva da mesma tipologia da relva verde e que deverá incluir 1 marcação de campo de futebol de 11 em relva branca, 1 marcação do campo de futebol de 9 em relva azul, 2 marcações de campo de futebol de 7 em relva amarela e 4 marcações dos vértices de campo de futebol de 5 em relva vermelha.	m2	7208
	CAP. 3	ESTALEIRO		
3	3.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro de apoio à obra	UN	1