

## Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

| Linha     | Cod.     | Designação                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Unidade | Qtd  |
|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
|           | <b>1</b> | <b>Trabalhos Preparatórios e Acessórios</b>                                                                                                                                                                                                                                                |         |      |
| <b>1</b>  | 1.1      | Adaptação do Plano de Prevenção e Gestão de RCD e sua implementação, assegurando a recolha, triagem, tratamento e/ou reutilização dos resíduos produzidos na empreitada de acordo com D.L n° 46/2008 de 12 de Março                                                                        | vg      | 1    |
|           | <b>2</b> | <b>Pavimentação do Adro da Capela S.Pedro</b>                                                                                                                                                                                                                                              |         |      |
| <b>2</b>  | 2.1      | Abertura de caixa com altura média de 12cm, incluindo nivelamento, compactação e todos os trabalhos julgados necessários.                                                                                                                                                                  | m2      | 1120 |
| <b>3</b>  | 2.2      | Fornecimento e assentamento de cubos de granito cinza sobre almofada de areia com 12cm de espessura, compactação, recobrimento com argamassa de cimento e areia nas juntas e todos os trabalhos e acessórios julgados necessários em execução de pavimento.                                | m2      | 1100 |
| <b>4</b>  | 2.3      | Fornecimento e assentamento de cubos de granito amarelo (Faixa da entrada principal) sobre almofada de areia com 12cm de espessura, compactação, recobrimento com argamassa de cimento e areia nas juntas e todos os trabalhos e acessórios julgados necessários em execução de pavimento. | m2      | 20   |
| <b>5</b>  | 2.4      | Execução de caixa de proteção para válvula de água, incluindo tampa em ferro fundido, fornecimento de torneira, ligações e todos os acessórios julgados necessários para o seu bom funcionamento.                                                                                          | vg      | 1    |
|           | <b>3</b> | <b>Muro em Xisto - Santa Bárbara</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |         |      |
| <b>6</b>  | 3.1      | Execução de muro em xisto velho, idêntico aos existentes no Parque de Santa Bárbara com as dimensões (h=0,60m e L= 0,40m), incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.                                                                                                           | m2      | 115  |
|           | <b>4</b> | <b>Passeio - Santa Barbara</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |         |      |
| <b>7</b>  | 4.1      | Escavação em talude em movimento de terras e transporte a vazadouro das mesmas, incluindo todos os trabalhos julgados necessários.                                                                                                                                                         | m3      | 95   |
| <b>8</b>  | 4.2      | Abertura de caixa, incluindo nivelamento, compactação e todos os trabalhos julgados necessários, bem como transporte dos sobrantes a operador autorizado.                                                                                                                                  | m2      | 260  |
| <b>9</b>  | 4.3      | Fornecimento e assentamento de cubeta de granito cinza com dimensões 5x5x5cm sobre almofada de areia com 12cm de espessura, compactação, recobrimento com argamassa de cimento e areia e todos os trabalhos e acessórios julgados necessários em execução de pavimento.                    | m2      | 260  |
| <b>10</b> | 4.4      | Levantamento e reposição de lancis, incluindo movimento de terras em fundação, betão de assentamento e todos os trabalhos julgados necessários.                                                                                                                                            | ml      | 5    |
| <b>11</b> | 4.5      | Assentamento de lancis fornecidos pelo dono de obra, incluindo movimento de terras em fundação, betão de assentamento e todos os trabalhos julgados necessários.                                                                                                                           | ml      | 50   |