



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro com todas as condições necessárias para receber a fiscalização segundo legislação em vigor, incluindo plano de segurança e saúde no trabalho, sinalização viária e todos os equipamentos de proteção coletiva e individual para os intervenientes na obra.	vg	1
2	1.2	Execução de plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição, incluindo transporte do material a vazadouro licenciado.	vg	1
	2	PAVIMENTAÇÃO		
3	2.1	Abertura de caixa, incluindo todos os movimentos de terras(cortes, aterros e remoção de pedras), nivelamento da caixa do pavimento, corte do betuminoso com recurso a meios mecânicos e demais trabalhos e materiais necessários.	m2	1927,47
4	2.2	Fornecimento e colocação de calçada a cubos de granito cinza 11X11X11 cm, de 1ª qualidade, incluindo almofada em areia com espessura média de 0,10 m, e respetivo revestimento a traço seco, bem como a compactação a maço de madeira ou placa vibratória, posterior cilindrimento, levantamento e remate das caixas de saneamento existentes.	m2	476,3
5	2.3	Fornecimento e colocação de calçada a cubos de granito cinza 11X11X11 cm, de 1ª qualidade, incluindo almofada em areia com espessura média de 0,10 m, e respetivo revestimento com areia, bem como a compactação a maço de madeira ou placa vibratória, posterior cilindrimento, levantamento e remate das caixas de saneamento existentes.	m2	1451,17
6	2.4	Abertura de caixa para execução de valeta, incluindo todos os movimentos de terras(cortes, aterros e remoção de pedras), nivelamento da caixa do pavimento, corte do betuminoso com recurso a meios mecânicos e demais trabalhos e materiais necessários.	m2	50
7	2.5	Fornecimento e colocação de calçada a cubos de granito cinza 11X11X11 cm, de 1ª qualidade, incluindo almofada em areia com espessura média de 0,10 m, e respetivo revestimento com areia, bem como a compactação a maço de madeira ou placa vibratória, posterior cilindrimento, levantamento e remate das caixas de saneamento existentes.	m2	50
8	2.6	Execução de caixa de visita para recolha de águas pluviais, incluindo grelha metálica, todos os movimentos de terra e demais trabalhos e materiais necessários.	UN	1