



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem, exploração e desmontagem do estaleiro de apoio a obra, incluindo equipamentos mecânicos, sinalização horizontal e vertical, implementação do Plano Segurança e Saúde (PSS), Gestão de Resíduos e todos os trabalhos necessários.	vg	1
	2	PAVIMENTO		
2	2.1	Trabalhos de reparação de pavimento com tratamento superficial à base de impregnação epóxi de base aquosa, incolor, para endurecimento, consolidação e efeito anti-pó em pavimentos de betão, aplicada numa demão, com um rendimento mínimo por demão de 0,2 kg/m², incluído todos os trabalhos necessários.	m2	2115,54
3	2.2	Trabalhos de fresagem mecânica de pavimento de betão, eliminando a leitada superficial, obtendo uma rugosidade de aproximadamente 4 mm, eliminando as partes débeis, para proceder posteriormente à aplicação de um revestimento .	m2	2115,54
4	2.3	Fornecimento e instalação de relva sintética com 20 mm de altura, composição do fio 100% em polietileno com estrutura monofilamentar, com nervuras de verticalidade na cor vermelho tijolo. Será utilizada uma banda de junção com 30cm e cola de poliuretano bicomponente para a fixação de entre as telas de relva. O perímetro da relva (dos dois lados) será colado ao pavimento com cola de poliuretano, numa faixa com cerca de 10cm	m2	2115,54