

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
1	Artigo	Descrição	UN	Preço Unitário
1		Estaleiro		
2	1.1	Instalação de apoio à obra, incluindo instalações destinadas ao pessoal, montagem de estruturas de vedação, meios de elevação e tudo o necessário incluindo transporte de equipamentos e materiais até à obra.	vg	1,00
3	1.2	Montagem e desmontagem de andaimes certificados incluindo todos os meios e equipamentos necessários à boa execução e em cumprimento com a legislação em vigor.	m2	4072,00
2		Zona A - Bairro Social da Lapeira		
4	2.1	Fachadas: Recuperação de elementos em betão armado, com remoção de betão solto, remoção de oxidação do ferro com esfregão de malha de aço, aplicação de SIKATOP® ARMATEC®-110 EPOCEM nas armaduras, preenchimento do elemento de betão com argamassa SIKATOP® 122, incluindo remoção a vazadouro dos entulhos e todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	3,00
5	2.2	Fachadas: Recuperação de reboco, com remoção de reboco solto ou facheado, limpeza do suporte para aplicação de RHP manual exterior da SECIL, incluindo remoção a vazadouro dos entulhos e todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	79,65
6	2.3	Fachadas: Fornecimento e execução de pintura em fachada, com aplicação de primário CINOLITE HP, aplicação de duas demãos de tinta NOVAQUA HP, incluindo preparação das superfícies e todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	2655,00
7	2.4	Fachadas: Execução de carga e transporte a vazadouro devidamente licenciado dos produtos sobranes, e eventual indemnização por depósito, conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (RCD): Entulho da demolição.	m3	20,00
8	2.5	Muros do Campo: Fornecimento e execução de pintura em fachada, com aplicação de primário CINOLITE HP, aplicação de duas demãos de tinta NOVAQUA HP, incluindo preparação das superfícies e todos os trabalhos e materiais necessários;	m2	375,00
2.6		Marcações Rodoviárias: Execução de pintura de pavimento a tinta acrílica na cor branca/amarela, reflexível, incluindo pré-marcação sobre o pavimento, conforme planta em anexo.		
9	2.6.1	LAC (0,10) - Linha amarela contínua com 0,10 m.	ML	306,00
10	2.6.2	Marcação de número de lugares.	UN	36,00
11	2.7	Fornecimento e aplicação de brita n.º 2 nas zonas ajardinadas com 1 metro de largura, incluindo remoção de terras existentes nas zonas necessárias e todos os trabalhos necessários ao bom acabamento.	vg	1,00
12	2.8	Reparação da rede amovível existente no campo de futebol (nas zonas danificadas) incluindo todos os meios necessários à boa execução.	vg	1,00
3		Zona B - Edifício de Serviços Públicos		
13	3.1	Fachada e Teto: Fornecimento e execução de limpeza do suporte para e aplicação de RHP manual exterior da SECIL, incluindo materiais necessários.	m2	95,00
14	3.2	Fachada e Teto: Fornecimento e execução de pintura em fachada, com aplicação de primário CINOLITE HP, aplicação de duas demãos de tinta NOVAQUA HP incluindo preparação das superfícies e todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	1112,00
15	3.3	Fachada e Teto: Fornecimento e execução de pintura em tetos, com aplicação de primário CINOLITE HP, aplicação de duas demãos de tinta NOVAQUA HP, incluindo preparação das superfícies e todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	140,00
16	3.4	Fachada e Teto: Execução de carga e transporte a vazadouro devidamente licenciado dos produtos sobranes, e eventual indemnização por depósito, conforme plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (RCD): Entulho da demolição.	m3	5,00
17	3.5	Muros: Fornecimento e execução de pintura em fachada, com aplicação de primário CINOLITE HP, aplicação de duas demãos de tinta NOVAQUA HP incluindo preparação das superfícies e todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	150,00