

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	0.0	Geral		
	0.1	As descrições constantes dos capítulos e respetivos artigos a seguir indicados, incluem o fornecimento e entrega dos materiais no local da obra, a sua aplicação e acabamento, compreendendo a mão de obra e as operações complementares, acessórios, apoio de construção civil às várias instalações técnicas e fornecimento de telas finais antes da receção provisória, bem como transporte dos produtos sobranes, a local licenciado/homologado para o efeito, devidamente acondicionados sendo o custo daí resultante da		
	0.2	Deverá o Adjudicatário enquanto concorrente à presente Empreitada, analisar l'in loco", o local dos trabalhos, de modo a inteirar-se das condições e estado da edificação e outros elementos, que serão absolutamente necessários para a elaboração da sua proposta, não sendo aceite posteriormente, o desconhecimento de qualquer impedimento para a correta execução de todas as tarefas necessários à perfeita finalização da empreitada.		
	0.3	Este articulado deve ser lido em conjunto com o caderno de encargos, restantes peças escritas, peças desenhadas e mapas, não sendo necessária uma descrição exaustiva das condições em que os trabalhos e fornecimentos deverão ser executados.		
	0.4	Todas as marcas prescritas são referências de mercado quanto à sua qualidade, durabilidade e enquadradas arquitetonicamente ao espaço desenvolvido, pelo que podem ser substituídas por materiais do l"tipo ou equivalentes" desde que não alterem nenhum dos pressupostos a que levou à sua escolha, nomeadamente durabilidade, resistência,		
	1	Montagem de estaleiro		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, conforme o n.º 3 do Art.º 24º do D.L. n.º 59/99, incluindo placa identificadora da obra.	vg	1
2	1.2	Desenvolvimento e implementação do plano de segurança e saúde da obra, de acordo com as peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.	vg	1
3	1.3	Desenvolvimento e implementação do plano de gestão e prevenção de resíduos de construção e demolição da obra, de acordo com as peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.	vg	1
4	1.2	Limpeza da obra e de todas as áreas ocupadas, após desmontagem do estaleiro da obra, de acordo com as peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.	vg	1
	2	Percurso pedestre		
5	2.1	Execução de regularização do percurso pedestre entre a praia fluvial de cambas e o açude com 2 metros de largura (percurso nas peças desenhadas).	m2	670
	2.2	Recuperação dos edifícios existentes ao longo do percurso pedestre		
6	2.2.1	Moinho (Colocação de pó de pedra no piso térreo, substituição da porta em madeira à cor renolite estruturado 330 da anicolor ou equivalente, substituição da cobertura e preservação das paredes de xisto existentes)	vg	1
7	2.2.2	Edifício de arrecadação (Aplicação de pavimento em madeira no piso térreo, recuperação das paredes de xisto existentes, execução de viga de lintel na cobertura, substituição dos barrote do pavimento interior, colocação de pavimento em madeira no piso intermédio, Substituição de cobertura e substituição das janelas em alumínio lacado em renolite estruturado 330 da anicolor ou equivalente e portas em madeira à cor renolite estruturado 330 da anicolor ou equivalente)	vg	1
8	2.3	Fornecimento e execução de vedação em madeira de pinho tratada e torneada para exteriores com prumos e duas travessas (Madeira tratada em autoclave, classe de risco IV, parafusaria e ferragens em aço galvanizado, materiais e equipamentos necessários à sua perfeita execução de acordo com as peças desenhadas)	ml	335
9	2.4	Fornecimento e execução de passagens sobre linha de água em madeira de pinho Douglas (com comprimento igual a 5 m) com tratamento autoclave de classe 4, constituído por réguas com 145x28 (mm), acabamento ranhurado sobre longarinas com 150x100 (mm), carlingas 175x75 (mm) e pilares 150x150 (mm), incluindo fabrico das peças em madeira, fixação dos pilares em terreno de qualquer natureza, montagem da estrutura no local, execução de ligações com parafusaria, varões roscados, porcas e anilhas em inox A4 e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos do projecto. Fornecimento e execução de guardas em madeira de pinho Douglas com tratamento em autoclave de classe 4. As guardas têm 0,90 m de altura, com parapeito e duas travessas a meia altura. As réguas terão a espessura e largura igual à do pavimento sendo o parapeito de 195 mm de largura e 28 mm de espessura, com perfil liso, incluindo cortes das peças em madeira, execução das ligações com parafusaria em inox A4 e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução de acordo com peças desenhadas.	UN	2