

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1.	Estaleiro de obra, incluindo:	vg	1
	1.2	Desconexões de redes elétricas, de dados, de AVAC, águas e esgotos		
	1.3	Colocação de medidas de proteção e segurança em obra		
	1.4	Equipamentos necessários para obra		
	1.5	Cargas e descargas de materiais para obra		
	1.6	Ensaio e relatórios		
	1.7	Escoramentos e cofragens		
	1.8	Transporte de material sobrando a vazadouro autorizado		
	1.9	Reposição infraestruturas elétricas, águas e esgotos		
	1.10	Limpezas durante e pós-obra		
	2	Demolições		
2	2.1.	Demolição de paramentos em alvenaria e estruturas autoportante em gesso cartonado, incluindo vãos, com carga manual para camião ou contentor	m2	438,75
3	2.2.	Demolições de escada em betão armado, incluindo guarda e degraus, com meios manuais, martelo elétrico e equipamento de oxicorte, incluindo escoramento e carga manual para camião ou contentor.	m2	1,1
4	2.3.	Demolição de massame de betão com altura média até 10 cm, incluindo carga manual para camião ou contentor	m3	53,05
5	2.4.	Demolição parcial de pórtico adjacente a porta de acesso ao interior do piso, incluindo escoramento e carga manual para camião ou contentor	UN	1
	3	Escavações		
6	3.1.	Escavação em terreno indiferenciado, incluindo carga manual para camião ou contentor	m3	449,85
	4	Laje de Pavimento		
7	4.1.	Realização de betão de impeza com 0.10m de altura, incluindo camada inferior de geotêxtil Danofelt PY 400 ou similar conforme caderno de encargos e peças desenhadas	m2	496
8	4.2.	Fornecimento e colocação de enrocamento de pedra britada (brita 16/32), incluindo camada superior de geotêxtil Danofelt PY 400 ou similar e filme plástico	m3	218,24
9	4.3.	Fornecimento e colocação de XPS 500, com 0.06m de espessura	m2	571
10	4.4.	Realização de laje de pavimento em betão armado, conforme especificações nas peças escritas e desenhadas, com 0.30m de espessura	m3	171,3
	5	Escada		
11	5.1.	Realização de escada em betão armado C30/37 e aço A500NR, conforme descrito nas peças escritas e desenhadas	m2	3,45
	6	Pórtico de vão de entrada		
12	6.1.	Realização de pórtico em betão armado C30/37 e aço A500 NR, incluindo ancoragem à estrutura existente, conforme peças escritas e desenhadas	UN	1
	7	Acabamentos		
13	7.1.	Todas as superfícies deverão ser regularizadas e de nível.	vg	1
14	7.2.	Pavimento de pedra natural tipo Mármore Ruivina, acabamento polido. dimensões de acordo com peças desenhadas, Sistema de assentamento com argamassa cimentícia do tipo Mapei Adesilex P9. Betumação de juntas com argamassa de pigmento do tom de pedra escolhido do tipo Mapei Keracolor FF. Incluindo escadas, substituição dos revestimentos dos cobertores e espelhos, com a face bujardada.	m2	145
15	7.3.	Tapete nervurado com painéis de alumínio preenchidos com tiras de carpete, tipo Limpopé, modelo Vip Largo, ref.ª 10134, cor 2 light grey	UN	1

	7.4.	Nota:
	7.5.	O presente Mapa de Quantidades deverá ser confirmado pelos concorrentes quer por visita ao local da obra, quer através da leitura atenta das peças desenhadas que fazem parte integrante do processo em concurso. É da responsabilidade do empreiteiro a confirmação das medições e trabalhos a executar não podendo após a adjudicação invocar trabalhos a mais.