

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem manutenção e desmontagem de estaleiro de apoio à empreitada incluindo vedação de obra, instalações de apoio, redes provisórias, sinalização e limpeza.	UN	1
	2	MOVIMENTOS DE TERRAS		
2	2.1	Escavação em terreno de qualquer natureza, para abertura de fundações, carga, transporte e colocação a vazadouro.	m3	1040,33
3	2.2	Execução de aterro a tardo dos muros de suporte, com terras provenientes da escavação da plataforma.	m3	180
	3	MUROS		
4	3.1	Fornecimento e aplicação de betão em muros da classe C16/20 X0 Dmax.22 S2 na percentagem de 60% e 40 % de pedra limpa e isenta de matéria orgânica.	m3	632,03
	4	PAVIMENTOS		
5	4.1	Fornecimento, transporte e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05m de espessura média, incluindo rega de impregnação e colagem com emulsão betuminosa à razão de 0,05MPa.	m2	1200
6	4.2	Fornecimento e aplicação de camada de de tout-venant com 0,20m de espessura após o recalque, devidamente compactado,	m2	600