

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	EQUIPAMENTOS E OBRAS AUXILIARES		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro e outros trabalhos preparatórios.	UN	1
2	1.2	Fornecimento e montagem de placa informativa da obra, conforme modelo anexo.	UN	1
	2	PAVIMENTAÇÃO		
3	2.1	Fornecimento, espalhamento, regularização e compactação de camada de base granular em tout-venant, numa camada com 15 cm de espessura média.	m2	2704
4	2.2	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso AC14 Surf 35/50, com 6 cm após compactação, incluindo rega de colagem e, ainda, todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários à sua boa execução, funcionamento e acabamento.	m2	2704
5	2.3	Execução de Valetas `V`, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua boa execução.	m	500
6	2.4	Execução de serventias de diametro 200, incluindo todos os trabalhos necessarios a sua boa execução.	m	24
7	2.5	Execução de muro de alvenaria de pedra	m2	6,5
8	2.6	Linha branca tracejada , com 0,12 m de largura e relação traço/espço 1/1 m (LBTA 0,12; 1/1)	m	1040
9	2.7	Linha branca tracejada ao eixo, com 0,12 m de largura e relação traço/espço 5/2 m (LBTA 0,12; 5/2)	m	520