

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Fornecimento e montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, de acordo com artigo 350.º do CCP, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, em conformidade com o Dec - Lei n.º 273/2003, de 29 de Maio.	vg	1
2	1.2	Implementação do Plano de Segurança e Saúde, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1
3	1.3	Desenvolvimento e implantação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, de acordo com a legislação em vigor.	vg	1
	2	CHÃO DA VÃ		
	2.1	Demolições		
4	2.1,1	Demolição e desmontagem do telheiro existente nas traseiras do Centro Social e gradeamento do lado da rua, incluindo transporte dos produtos e resíduos resultantes até local indicado pelo dono de obra ou vazadouro autorizado.	vg	1
5	2.1,2	Aberutra de passagem do pátio da escola para o parque recreativo, com largura de 1,50m, incluindo remates dos muros nas zonas intervencionadas.	vg	1
6	2.2	Reparação do muro entre o pátio e o Centro Social dos danos resultantes da demolição do telheiro, incluindo subida de 20cm em alvenaria igual à existente e reboco nas duas faces.	ml	40
7	2.3	Lavagem do telhado da escola com jato de água de alta pressão e produtos adequados e aplicação de hidrofugante.	m2	136,6
8	2.4	Limpeza de calçadas e execução de betumagem de juntas com areia com traço de cimento de modo a diminuir a vegetação.	m2	239
9	2.5	Limpeza da vegetação na envolvente da escola e remoção de camada superficial de matéria vegetal até uma profundidade média de 30cm e transporte a vazadouro.	m2	548,5
	2.6	Pavimentação da envolvente:		
10	2.6,1	Fornecimento e aplicação de camada de tout-venant na base do pavimento do pátio, com espessura média de 15cm, devidamente compactado e regado pronto para receber pavimento.	m2	548,5
11	2.6,2	Fornecimento e assentamento de lancil guia na delimitação do canteiro com o pavimento, junto ao muro do fundo do pátio, incluindo betão de assentamento e todos os trabalhos.	ml	20
12	2.6,3	Fornecimento e assentamento de pavé de betão 10x20 no pátio, incluindo base de assentamento em areia ou pó de pedra, betumagem de juntas, compactação e todos os trabalhos.	m2	548,5
	2.7	Pinturas:		
	2.7,1	Execução de pintura a tinta plástica cor branca nas demãos necessárias, incluindo uma demão de primário, lavagem de paredes a jacto de água de alta pressão, reparações de fissuras e todos os trabalhos necessários em:		
13	2.7,1,1	Paredes da escola	m2	198,96
14	2.7,1,2	Muros envolventes	m2	183,9
15	2.7,2	Pintura do portão de entrada a tinta de esmalte cor a definir, incluindo lixagem e todos os trabalhos.	vg	1
16	2.8	Fornecimento e montagem de portão de duas folhas de abrir, chapeado liso cor a definir, na passagem para a casa mortuária, com 3,50x1,10m	UN	1
17	2.9	Fornecimento e montagem de gradeamento em painel com 1,00m de altura, incluindo postes de fixação, abraçadeiras e todos os trabalhos necessários.	ml	32
18	2.1	Reparação dos bancos existentes, com substituição de ripas de madeira danificadas, lixagem e pintura da madeira e pintura da parte metálica.	UN	2
19	2.11	Fornecimento e assentamento de bancos de jardim semelhantes aos existentes, no lado do Centro Social, incluindo maciços de fixação e todos os trabalhos necessários.	UN	3
20	2.12	Fornecimento e montagem de mesas de pick nik	UN	3
	3	SALGUEIRO DO CAMPO		
	3.1	FORTE FRIA		
	3.1,1	Pinturas:		



Município de Castelo Branco

Procedimento CPrevía E 146/2021

21	3,1,1,1	Execução de pintura a tinta plástica cores iguais às existentes nas demãos necessárias, incluindo uma demão de primário, lavagem de paredes a jacto de água de alta pressão, reparações de fissuras e todos os trabalhos necessários em muros	m2	87,6
	3,1,2	Reparações:		
22	3,1,2,1	Lavagem da fonte para animais e respectiva impermeabilização	vg	1
23	3,1,2,2	Execução de canalização para a fonte para animais de modo a que funcione a antiga bica de pedra existente.	vg	1
24	3,1,2,3	Fornecimento e aplicação de grelha para fonte principal em inox, com barras, medida 60x60cm.	UN	1
25	3,1,2,4	Alteração na canalização da fonte principal, com fornecimento e aplicação de 2 torneiras a alturas diferentes modelo rústico a apresentar para aprovação, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.	vg	1
26	3,1,2,5	Reparação e pintura de base de candeeiros	UN	2
	3,1,3	Cantarias		
27	3,1,3,1	Fornecimento e aplicação de marcos barreira para automoveis em granito amarelo bujardado, com 0,2x0,2x0,50m, incluindo abertura de caixa, chumbadoro e remate com pavimento existente	UN	4
28	3,1,3,2	Fornecimento e montagem de bancos em granito 1,50x0,40x0,50m, incluindo transporte e montagem no local	UN	2
29	3,1,3,3	Subir cota da mesa de granito existente em 20 centímetros, incluindo desconexão das pernas existentes, fornecimento e colagem de acrescentos em granito semelhante e montagem de todo o conjunto.	UN	1
	3,1,4	Pavimentações:		
30	3,1,4,1	Fornecimento e execução de calçada em granito igual ao existente 11x11, no lado direito da fonte dos animais, com abertura de caixa, compactação da base, fornecimento de agregado de assentamento, compactação e todos os trabalhos.	m2	6,4
31	3,1,4,2	Reparação de caixa da caldeira de árvore danificada pelas raízes, incluindo levantamento e reassentamento de guias de granito existentes e remates de pavimento contíguo.	UN	1
	3,2	CHAFARIZ DA ESTRADA		
	3,2,1	Pinturas:		
32	3,2,1,1	Execução de pintura a tinta plástica cor branca nas demãos necessárias, incluindo uma demão de primário, lavagem de paredes a jacto de água de alta pressão, reparações de fissuras e todos os trabalhos necessários em muros	m2	81
	3,2,2	Reparações e limpezas		
33	3,2,2,1	Reparação de fonte lateral dos bebedouros de animais, incluindo preparação do segundo tanque para canteiro, com remoção do lixo existente e colocação de terra vegetal para canteiro	vg	1
34	3,2,2,2	Limpeza geral da calçada	m2	95
	3,2,3	Fornecimento e aplicação de placas informativas iguais às existentes com a designação:		
35	3,2,3,1	A ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE INFORMA QUE A ÁGUA DESTA ORIGEM SE ENCONTRA IMPRÓPRIA NÃO DEVENDO POIS SER CONSUMIDA	UN	1
36	3,2,3,2	ÁGUA NÃO CONTROLADA	UN	1
	3,3	LARGO ANTIGO CORETO		
	3,3,1	Demolições		
37	3,3,1,1	Remoção de raízes, incluindo transporte a vazadouro	UN	2
	3,3,2	Pinturas:		
38	3,3,2,1	Execução de pintura a tinta plástica cor branca nas demãos necessárias, incluindo uma demão de primário, lavagem de paredes a jacto de água de alta pressão, reparações de fissuras e todos os trabalhos necessários em muros	m2	40,5625
39	3,3,2,2	Execução de reparação, limpeza e pintura em cabine de paragem de autocarros	UN	1
	3,3,3	Reparações:		
40	3,3,3,1	Reparação de muro	m2	5,8
41	3,3,3,2	Reparação de pavimento junto ao muro	m2	7,36
42	3,3,3,3	Reparação de rede de rega	vg	1
43	3,3,3,4	Reparação dos bancos e mesas existentes, com substituição de ripas de madeira danificadas, lixagem e pintura da madeira e pintura da parte metálica.	UN	6



Município de Castelo Branco

Procedimento CPrevía E 146/2021

	3,3,4	Limpezas:		
44	3,3,4,1	Limpeza geral do pavimento	m2	247,065
45	3,3,4,2	Limpeza geral da fonte	vg	1
	3,3,5	Diversos		
46	3,3,5,1	Fornecimento e aplicação de papelera igual à existente	UN	1
47	3,3,5,2	Fornecimento e plantação de árvores a aprovar pelo dono de obra	UN	2
	3.4	MIRADOURO DO SALGUEIRO (ZONA DE LAZER)		
	3,4,1	Pinturas:		
48	3,4,1,1	Execução de pintura a tinta plástica cor branca nas demãos necessárias, incluindo uma demão de primário, lavagem de paredes a jacto de água de alta pressão, reparações de fissuras e todos os trabalhos necessários em muros	m2	323,498
49	3,4,1,2	Execução de reparação, limpeza e pintura em grades (altura 0,80 metros)	ml	119,3
	3,4,2	Limpezas:		
50	3,4,2,1	Limpeza de escadarias	m2	72,44
51	3,4,2,2	Limpeza de fonte	vg	1
52	3,4,2,3	Limpeza de Nora	vg	1
	3,4,3	Reparações:		
53	3,4,3,1	Revisão e reparação da cobertura dos sanitários	m2	62,5525
54	3,4,3,2	Desentupimento da drenagem de água da fonte	vg	1
55	3,4,3,3	Desentupimento da tuga da Nora	vg	1
	3,4,4	Pavimentos:		
56	3,4,4,1	Levantamento de pavimento existente constituído por lajetas de betão, fornecimento e aplicação de massame com espessura de 0,30 metros e aplicação do pavimento anteriormente retirado com substituição de lajetas danificadas (aproximadamente 10% da área total)	m2	1180,12
	3,4,5	Diversos:		
57	3,4,5,1	Fornecimento e aplicação de ferro para suporte de cântaros na fonte	UN	1
58	3,4,5,2	Reparação dos bancos e mesas existentes, com substituição de ripas de madeira danificadas, lixagem e pintura da madeira e pintura da parte metálica incluindo fornecimento e aplicação de sistema de encaixe e desencaixe rápido para fixação de:	UN	19