



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos Preliminares		
1	1.1	Sinalização temporária de obras em curso e placas informativas, conforme modelo da Câmara Municipa da Figueira da Foz (CMFF), posterior levantamento das placas de obras em curso e a sua entrega nas oficinas da CMFF, aquando da Recepção Provisória da Empreitada.	UN	1
2	1.2	Montagem, manutenção e desmontagem do Estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho incluindo implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, limpezas finais da obra e envolvente, sujeitas à aprovação do dono de obra, necessárias para utilização plena do edifício e/ou instalações.	UN	1
	2	Substituição do Sistema de Iluminação		
3	2.1	Desmontagem de colunas e projetores de iluminação existentes e entrega em vazadouro licenciado para tratamento dos resíduos resultantes.	UN	1
4	2.2	Fornecimento e instalação de coluna de iluminação cónica ou octogonal, fixação por flange, 10 metros de altura e travessa com 1 metro para fixação dos projetores de iluminação.	UN	4
5	2.3	Fornecimento, instalação e ligação de projetor de iluminação LED do tipo BVP130 (LED260-4S/740 OFA52.21PHNT.5), 220W, 26000Lm, fabricante Philips, ou equivalente.	UN	8
6	2.4	Ensaio e orientação dos projetores, de acordo com as especificações do estudo luminotécnico.	UN	1