

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ALARGAMENTO DA RUA DO OUTEIRO		
	1.1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos para garantir a boa execução da empreitada, assim como, a mobilização de todos os meios necessários, gestão de resíduos e procedimentos de higiene e segurança.	vg	1
2	1.1.2	Retirada do muro existente, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos aos Armazéns da C.M.A.	m2	136,8
3	1.1.3	Escavação em terreno de qualquer natureza, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos a vazadouro da responsabilidade do adjudicatário.	m3	273,6
	1.2	MURO DE SUPORTE		
4	1.2.1	Construção de muro de suporte, em granito amarelo "tipo Mondim", incluindo geotêxtil no tardo 300,0 gr/m2, aterro e compactação no tardo com terras de boa qualidade, provenientes da escavação ou de emprestimo, compactação, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, acessórios e equipamentos necessários à sua perfeita execução.	m2	136,8
	2	MURO DA VIA ROMANA		
	2.1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
5	2.1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos para garantir a boa execução da empreitada, assim como, a mobilização de todos os meios necessários, gestão de resíduos e procedimentos de higiene e segurança.	vg	1
6	2.1.2	Levantamento do pavimento em betuminoso existente na via pública, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos a vazadouro e da responsabilidade do adjudicatário, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, acessórios e equipamentos necessários à sua perfeita execução.	m2	120
7	2.1.3	Retirada do muro existente numa extensão de 40m e com 3,5m de altura média, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos a vazadouro e da responsabilidade do adjudicatário, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, acessórios e equipamentos necessários à sua perfeita execução.	vg	1
8	2.1.4	Retirada da rede de protecção, bem como os prumos existentes, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos a vazadouro e da responsabilidade do adjudicatário, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, acessórios e equipamentos necessários à sua perfeita execução.	ml	40
	2.2	MURO DE SUPORTE		
9	2.2.1	Fornecimento e aplicação de betão ciclópico armado (B20 e rachão azul), incluindo regularização e compactação da base de apoio bem como o fornecimento de todos os trabalhos, acessórios e equipamentos necessários à sua perfeita execução.	m3	18
10	2.2.2	Construção de muro de suporte, em pedra, incluindo geotêxtil no tardo 300,0 gr/m2, escavação em terreno de qualquer natureza para implantação e fundação, aterro e compactação no tardo com terras de boa qualidade, provenientes da escavação ou de emprestimo, compactação, e transporte dos materiais sobrantes a vazadouro da responsabilidade do adjudicatário, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, acessórios e equipamentos necessários à sua perfeita execução.	m2	180
11	2.2.3	Fornecimento e assentamento de rede de protecção com 1,0 m de altura, incluindo prumos em barra "T" (50x50x7)mm metalizados e pintados, equidistantes 1,50m entre eles, fixações, bem como o fornecimento de todos os trabalhos, acessórios, equipamentos e materiais necessários à sua perfeita execução.	ml	40
	2.3	PAVIMENTAÇÃO		
12	2.3.1	Fornecimento e aplicação de camada de aglomerado britado de granulometria extensa (tout-venant) com 20cm de espessura após rega e compactação, incluindo o fornecimento de todos os trabalhos, acessórios e equipamentos necessários à sua perfeita execução.	m2	120