

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Rede e instalação de esgotos		
1	1.1	Reparação pontual de derrames em redes gerais de abastecimento/distribuição de águas (diâmetro maximo de tubagem de 2\\\\"), incluindo abertura e tapamento de roço/vala, substituição de tubagem, reposição do revestimento inicial e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à boa execução dos mesmos	ml	250
2	1.2	Reparação de derrames em redes principais de esgoto, incluindo sondagem (diâmetro máximo de condutas 250mm), incluindo abertura e tapamento de roço/vala, substituição conduta, reposição do pavimento em betonilha e todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à boa execução dos mesmos.	ml	210
3	1.3	Desentupimento manual de redes de esgotos interiores e exteriores, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários ao seu bom funcionamento	h	115
	2	Casas de banho		
4	2.1	Fornecimento e instalação de sanitas com reservatorio em louça completo, tipo Sanitana serie Munique ou equivalente, incluindo remoção , transporte e deposito a vazadouro autorizado da peça removida e todos os acabamentos, ligações e todos os trabalhos complementares e necessários ao bom funcionamento	UN	5
5	2.2	Fornecimento e instalação de lavatórios completos de 60 tipo Sanitana serie Munique com coluna ou equivalente, incluindo remoção,transporte e deposito a vazadouro autorizado da peça removida e todos os acabamentos, ligações e trabalhos complementares e necessários ao bom funcionamento	UN	3
6	2.3	Fornecimento e instalação de autoclismo tipo Oli 2010 ou equivalente , incluindo todos os , ligações e trabalhos complementares e necessários ao bom funcionamento	UN	5
	3	Pinturas		
7	3.1	Execução de pintura de paredes a tinta plastica tipo Cinacryl cor S0505-Y ou equivalente e tetos na cor branco, mínimo duas demãos, incluindo abertura, tapamento de fissuramentos e buracos, isolante aquoso em todas as superficies a pintar, dedução de vãos interiores e exteriores e todos os trabalhos , materiais e equipamentos necessários à boa execução dos mesmos	m2	755
	4	Impermeabilizações		
8	4.1	Impermeabilização de cobertura plana com sistema composto por membrana betuminosa de 4,0 kg/m2, com armadura de poliester revestida por betume polímero e acabamento a polietileno face inferior e a grão de xisto face superior na cor verde ou vermelho, colada sobre demão prévia de emulsão asfáltica, incluindo remoção do sistema existente e todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários à boa execução dos mesmos	m2	150