

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Pedras-Cruzamento Gaio		
	1.1	Fresagem		
1	1.1.1	Fresagem de pavimento existente, considerando uma espessura média de 0,05m, por forma a garantir a correta articulação de pavimentos.	m2	332
	1.2	Saneamentos		
2	1.2.1	Remoção do Pavimento existente, numa espessura de 0,27m, incluído carga e transporte dos produtos sobranes a vazadouro.	m2	80
3	1.2.2	Execução de enchimento de saneamento com fornecimento e aplicação de base tratada (ABGE tratado com cimento) numa espessura de 0,20m, devidamente compactada e fornecimento e aplicação de tapete betuminoso com características de regularização numa espessura média de 0,07 m, incluindo rega betuminosa com emulsão e todos os trabalhos inerentes.	m2	80
4	1.2.3	Fornecimento e aplicação de camada de regularização em betão betuminoso AC14 reg 35/50 (BB) com incorporação de 10% de fresados, com 0,05 m de espessura, incluindo rega de colagem e todos os trabalhos inerentes.	m2	256
5	1.2.4	Fornecimento e aplicação de camada de regularização em betão betuminoso AC14 surf 35/50 (BB) com incorporação de 10% de fresados, com 0,05 m de espessura, incluindo rega de colagem e todos os trabalhos inerentes.	m2	7272
6	1.2.5	Execução de alteamento de bermas e/ou reperfilamento de valetas em ABGE, incluindo modelação com motoniveladora.	m	1600
7	1.2.6	Ajuste altimétrico de tampas em FFD, incluindo todos os materiais e meios necessários.	UN	7
	2	Gaio (parque de merendas)-Gaio (depois da Igreja e antes da descida)		
	2.1	Fresagem		
8	2.1.1	Fresagem de pavimento existente, considerando uma espessura média de 0,05m, por forma a garantir a correta articulação de pavimentos.	m2	964
	2.2	Saneamentos		
9	2.2.1	Remoção do Pavimento existente, numa espessura de 0,27m, incluído carga e transporte dos produtos sobranes a vazadouro.	m2	512
10	2.1.2	Execução de enchimento de saneamento com fornecimento e aplicação de base tratada (ABGE tratado com cimento) numa espessura de 0,20m, devidamente compactada e fornecimento e aplicação de tapete betuminoso com características de regularização numa espessura média de 0,07 m, incluindo rega betuminosa com emulsão e todos os trabalhos inerentes.	m2	512
11	2.1.3	Fornecimento e aplicação de camada de regularização em betão betuminoso AC14 reg 35/50 (BB) com incorporação de 10% de fresados, com 0,05 m de espessura, incluindo rega de colagem e todos os trabalhos inerentes.	m2	9225
12	2.1.4	Execução de alteamento de bermas e/ou reperfilamento de valetas em ABGE, incluindo modelação com motoniveladora.	m	1700
13	2.1.5	Ajuste altimétrico de tampas em FFD, incluindo todos os materiais e meios necessários.	UN	35