

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Limpezas		
1	1.1	Preparação e limpeza geral das zonas de intervenção, incluindo as áreas pavimentadas em betuminoso, as bermas e as valetas. Nota: A medição do artigo apenas considera a área do pavimento betuminoso devendo a limpeza das bermas e valetas ser considerada pelo concorrente no preço unitário.	m2	10442,85
2	1.2	Execução de saneamentos em pavimentos existentes, com uma profundidade de 0,80m, incluindo corte do pavimento, escavação, remoção de terras e raízes, e transporte a vazadouro dos produtos escavados, eventual indemnização por depósito, e incluindo fornecimento e colocação de manta geotêxtil com 150gr/m2, uma camada de rachão (0,20 a 0,30m), uma camada de saibro com 0,20m após recalque, e incluindo fornecimento e colocação de duas camadas de tout-venant com 0,15m cada após recalque, rega de impregnação com emulsão betuminosa C50 BF5 (ECI) à taxa de 1,0kg/m² e uma camada de ligação com mistura betuminosa densa AC20 bin ligante (MBD), com a espessura de 0,06m após compactação.	m3	296,75
3	1.4	Fresagem de pavimento existente até 0,06m de espessura, com a respetiva delimitação a ser indicada pela fiscalização, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos resultantes e sua colocação em vazadouro certificado, eventual indemnização por depósito, ou reutilização na Central.	m2	53
	2	Pavimentação		
4	2.1	Fornecimento e aplicação de uma camada de base com tout-venant, com 0,15m de espessura média, após rega e compactação.	m2	1280,45
5	2.2	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa densa, (AC20 reg MBD), com características de regularização, com 0,06m de espessura após compactação, incluindo rega de impregnação com emulsão betuminosa (C50 BF5 ECI), à taxa de 1,0Kg/m2, ou rega de colagem com emulsão betuminosa (C60 B4 ECR-1), à taxa de 0,5Kg/m2, consoante a base, para regularização da plataforma.	m2	2064,6
6	2.3	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa densa, (AC20 reg MBD), com características de regularização, com 0,06m de espessura após compactação, incluindo rega de impregnação com emulsão betuminosa (C50 BF5 ECI), à taxa de 1,0Kg/m2, ou rega de colagem com emulsão betuminosa (C60 B4 ECR-1), à taxa de 0,5Kg/m2, consoante a base, para regularização da plataforma.	TON	300,00
7	2.4	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa (AC14 surf BB) com características de desgaste, com 0,04m de espessura após compactação, incluindo rega de colagem com emulsão betuminosa C60 B4 (ECR-1) a taxa de 0,7kg/m2 e todos os trabalhos inerentes. Inclui ainda fresagem nas zonas de pontos altos e encontros com pavimentos existentes	m2	9162,4
	3	Drenagens		
8	3.1	Levantamento de tampas de caixas de visita de infraestruturas diversas para as cotas finais dos pavimentos a executar, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. Nota: O remate final junto dos aros levantados, deverá ser executado em betuminoso com as mesmas características do pavimento envolvente.	UN	5