

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os materiais e limpeza final da obra.	UN	1
	2	BETÃO / PREFABRICADOS		
2	2.1	Fundação do edifício em betão armado com malhassol CQ38 - A500, com 40 cm, sendo 20 cm acima do solo.	m3	15,59
3	2.2	Ossários préfabricados BC085 ou equivalente, sistema homologado, de largura interior constante, com orifício circular na parte posterior de forma e evitar condensações no seu interior.	UN	228
4	2.3	Cobertura do edifício em betão armado com CQ38 - A500, incluindo execução de pendentes para escoamento de águas pluviais.	m3	11,14
	3	ALVENARIAS		
5	3.1	Paredes dos alçados laterais em alvenaria de tijolo 30x20x11.	m2	22,88
	4	REVESTIMENTOS / PINTURAS		
6	4.1	Reboco dos alçados laterais, com areado fino, prontos a receberem pintura. Pintura exterior do alçado lateral, com 2 demãos, de tinta plástica branca.	m2	22,88
7	4.2	Acabamento das frentes dos ossários, com reboco areado fino devidamente pintada. Refechamento interior dos ossários, com massa própria. Pintura interior dos ossários de cor branca.	UN	228
	5	COBERTURA		
8	5.1	Impermeabilização da cobertura, com duas demãos cruzadas, de isolante asfáltico a frio.	m2	44,53
	6	VENTILAÇÃO		
9	6.1	Grelhas de Ventilação em PVC, de cor branca, com dimensões 15x15 cm.	UN	8
	7	CANTARIAS		
10	7.1	Fornecimento e aplicação de tampas em Granito Cinza Pinhel/ Mármore Estremoz corrente raiado com 2 cm de espessura, incluindo acabamento polido e arestas biseladas e os respectivos cravos para sustentação dos tampos.	UN	228
11	7.2	Fornecimento e aplicação de forras laterais, superiores e soleiras em Granito Cinza Pinhel/ Mármore Estremoz corrente raiado com 2 cm de espessura, incluindo acabamento polido e arestas biseladas.	m2	17,17