

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Limpeza e regularização de bermas e valetas, incluindo transporte dos produtos sobrantes a vazadouro	ml	3995
2	1.2	Limpeza e regularização de plataforma, remoção de material granular solto, enchimento de depressões com ABGE e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro.	m2	10814
	2	DRENAGEM		
	2.1	Execução de valeta triangular em betão:		
3	2.1.1	Com abertura de 0,60 m e 0,10 de espessura de acordo com peças desenhadas, incluindo correcção de cotas de implantação se necessário e base em tout-venant.	ml	200
	3	PAVIMENTOS		
	3.1	Fornecimento e aplicação de camada de base em aglomerado britado de granulometria extensa:		
4	3.1.1	Com 0,20m de espessura, devidamente regada e compactada em caixa de pavimento para posterior aplicação de pavimento betuminoso, incluindo abertura e regularização de fundo de caixa e correção de altimetria da mesma se necessário.	m2	2028
5	3.2	Fornecimento e aplicação de mistura betuminosa de regularização AC 14 Reg de espessura variável, incluindo rega de colagem, para desempenho transversal e longitudinal da plataforma.	TON	414
6	3.3	Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso AC 14 Surf com 0,06m de espessura média, incluindo rega de colagem ou impregnação em camada de regularização com a espessura média de 0,06m após cilindramento.	m2	10814
	4	DIVERSOS		
7	4.1	Levantamento à cota final do pavimento de tampas metálicas de caixas de visita existentes e grelhas de sumidouros.	UN	90
8	4.2	Montagem de estaleiro.	vg	1
9	4.3	Desmontagem de estaleiro, incluindo limpeza do local.	vg	1
10	4.4	Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos necessários, bem como o fornecimento e instalação de sinalização temporárias dos trabalhos da empreitada durante a sua execução.	vg	1
11	4.5	Implementação do plano de RCD.	vg	1