



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estaleiro		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro	UN	1
	2	Demolições		
2	2.1	Remoção de chapa fibrocimento. Uma vez que este material tem na sua composição amianto, as chapas terão de ser retiradas por uma equipa especializada em remoção de coberturas e telhados de fibrocimento e encaminhadas para uma empresa certificada, de forma a ser feito o tratamento devido, incluindo a limpeza de todos os pedaços e poeiras resultantes da retirada das chapas de fibrocimento, nas áreas de tecto falso do salão (placas de corticite) e do tecto da área administrativa (tecto em placa de cimento).	m2	700
3	2.2	Uma vez que a chapa existente tem os seus perfis configurados de forma oval e a chapa da nova cobertura será lisa terá de se partir os excessos em todo o perímetro do pavilhão.	ml	110
4	2.3	Remoção das meias limas, para que o painel sanduíche possa sobrepor nas extremidades.	ml	58
5	2.4	Remoção das caleiras existentes e recolocação de novo, para levar novos grampos, adequados à espessura do painel sanduíche (4cm).	ml	80
	3	Cobertura		
6	3.1	Fornecimento e assentamento de painel sandwich metálico com 50mm de espessura, com 5 ondas, assente sobre estrutura metálica constituído por: Chapa metálica superior com 0,50mm de espessura e lacada em cor (cinza claro ou vermelho); Isolamento térmico em poliuretano com densidade de 40Kg/m3 e com 50mm de espessura; Chapa metálica inferior com 0,40mm de espessura e lacada; - Incluindo a aplicação de cumieira.	m2	700