

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	CAMPIA-ARRUAMENTO JUNTO À SECÇÃO DESTACADA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS E J. F. CAMPIA		
1	01.1	Limpeza, desmatação, preparação/abertura de caixa e limpeza e reperfilamento de valetas	m2	830
2	01.2	Fornecimento, transporte e aplicação de tout-venant numa espessura média de 20 cm.	m2	830
3	01.3	Fornecimento, transporte e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, numa espessura média de 6 cm, incluindo rega de impregnação em emulsão betuminosa	m2	830
	2	ARRUAMENTO NA LOUSA (CAMPIA);		
4	02.1	Limpeza, desmatação, preparação/abertura de caixa e limpeza e reperfilamento de valetas	m2	1085
5	02.2	Fornecimento, transporte e aplicação de tout-venant numa espessura média de 20 cm.	m2	1085
6	02.3	Fornecimento, transporte e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, numa espessura média de 6 cm, incluindo rega de impregnação em emulsão betuminosa	m2	1085
7	02.4	Limpeza, abertura e reperfilamento de valetas em terreno de qualquer natureza.	m	1000
	3	CALVOS-RUA DA SOBREIRA (FATAUNÇOS);		
8	03.1	Limpeza, desmatação, preparação/abertura de caixa e limpeza e reperfilamento de valetas	m2	380
9	03.2	Fornecimento, transporte e aplicação de tout-venant numa espessura média de 20 cm.	m2	380
10	03.3	Fornecimento, transporte e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, numa espessura média de 6 cm, incluindo rega de impregnação em emulsão betuminosa	m2	380
	4	CARIA RUA DA SERRINHA (SÃO MIGUEL DO MATO)		
11	04.1	Limpeza, desmatação, preparação/abertura de caixa e limpeza e reperfilamento de valetas	m2	645
12	04.2	Fornecimento, transporte e aplicação de tout-venant numa espessura média de 20 cm.	m2	645
13	04.3	Fornecimento, transporte e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, numa espessura média de 6 cm, incluindo rega de impregnação em emulsão betuminosa	m2	645
14	04.4	Limpeza, abertura e reperfilamento de valetas em terreno de qualquer natureza.	UN	600
	5	CARIA RUA DO SALGUEIRINHO (SÃO MIGUEL DO MATO);		
15	05.1	Limpeza, desmatação, preparação/abertura de caixa e limpeza e reperfilamento de valetas	m2	1575
16	05.2	Fornecimento, transporte e aplicação de tout-venant nos alargamentos numa espessura média de 20 cm.	m2	250
17	05.3	Fornecimento, transporte e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, numa espessura média de 6 cm, incluindo rega de impregnação em emulsão betuminosa	m2	1575
	6	LARGO DE VILAR (SÃO MIGUEL DO MATO).		
18	06.1	Limpeza, desmatação, preparação/abertura de caixa e limpeza e reperfilamento de valetas	m2	645
19	06.3	Fornecimento, transporte e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, numa espessura média de 6 cm, incluindo rega de impregnação em emulsão betuminosa	m2	645
	07	EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
	07.8	Sinalização temporária:		
20	07.8.1.	Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projeto elaborado nos termos do DL 33/88 de 12 de Setembro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.	vg	1
	10	DIVERSOS - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		



Município de Vouzela

Procedimento EOP202126_2021/300.10.001/15

21	10.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem.	vg	1
22	10.2	Implementação de plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (PPGRCD).	vg	1
23	10.3	Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1