Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	00	**Trabalhos preparatórios**		
1	00.01	Estaleiro - O Presente mapa de quantidades não poderá ser dissociado das correspondentes Condições Técnicas, em virtude de serem complementares. Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro apropriado à realização dos trabalhos da empreitada, de acordo com normas vigentes. Instalação de ramais de abastecimento de água, electricidade e outros, não sendo permitida a utilização dos ramais existentes no local sob pena de responsabilização criminal. Instalação de placa identificativa da empreitada, tudo conforme o descriminado nas Condições Técnicas, instruções da fiscalização e o cumprimento do PSS. Nota1: Todas as indicações de marcas e referências de materiais são meramente indicativos, apenas terão de ter equivalência e qualidade dos indicados nos articulados, sendo sempre presente à Fiscalização para apreciação e aprovação. Nota2: O mapa de quantidades não poderá ser dissociado das correspondentes Condições Técnicas, em virtude de serem complementares.	vg	1
	01	**Trabalhos de Construção Civil**		
2	01.01	Remoção das placas de policarbonato alveolar existentes, incluindo carga e transporte a vazadouro autorizado e tratamento de resíduos, dando cumprimento integral ao PPGRCD.	m2	114
3	01.02	Revisão da estrutura metálica de suporte do policarbonato, contemplando: - Substituição de perfis que apresentem corrosão profunda; - Lixagem dos locais com oxidação superficial; - Lixagem, desengorduramento e limpeza de toda a estrutura; -Aplicação de primário Epoxi de Zinco tipo Robbialac ou equivalente, nos perfis substituídos; - Pintura, com 3 demãos, com esmalte 3 em 1 tipo Hammerite ou equivalente.	vg	1
4	01.03	Fornecimento e Instalação de placas de policarbonato alveolar de 40mm de espessura (iguais às existentes) incluindo: - Placas tipo Lexan Thermoclick 40mm, ou equivalente; - Perfis perimetrais de remate em alumínio, da respetiva série; - Fixações, vedações e restantes acessórios; - Selagem de todos os topos das placas.	m2	114