# Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

| Linha | Cod. | Designação | Unidade | Qtd |
|---|---|---|---|---|
| | **0** | **( PARU 2 - Reabilitação de Espaço Público do Centro Histórico - Largo Sagrado Coração de Jesus e Rua da Boa Vista Em todo o omisso prevalecem as especificações e dimensões constantes das peças desenhadas e das Condições Técnicas Gerais e Especiais (que deverão ser confirmadas em obra). Todas as marcas e modelos referidos no presente projecto, são meramente indicativos, podendo de acordo com a legislação Nacional e Europeia, os concorrentes propor quaisquer outros equivalentes aos superiores aos referidos** | | |
| | **1** | **Estaleiro, PSS e Resíduos** | | |
| **1** | 1.1 | Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro:<br>Fornecimento, montagem e manutenção do estaleiro da obra durante o prazo de execução e a respectiva desmontagem no final, em total conformidade com a legislação em vigor, especificamente de acordo com o Decreto Lei nº 18/2008 de 29 de Janeiro, incluindo: placas identificativas da obra, incluindo identificação do Dono de Obra, Empreiteiro, Fiscalização e Projetistas e respectivos avisos legais; colocação de barreiras de segurança, vedação para delimitação de zona de intervenção, incluindo portões de acesso; meios de elevação e andaimes; execução das ligações provisórias de eletricidade, abastecimento de água, drenagem de esgotos e de águas pluviais; | vg | 1 |
| | **2** | **Demolições e escavações** | | |
| **2** | 2.1 | Demolição, remoção do pavimento existente, espessura média 20 cm, transporte e encaminhamento a entidade licenciada; | m2 | 2285,019 99999999 7 |
| | **3** | **Pavimentações** | | |
| **3** | 3.1 | Fornecimento e assentamento de pavimento em lajes de granito bujardado \"Amarelo Figueira\" no centro das ruas com 30 cm de largura e 15 cm de espessura assente em argamassa ao traço 1:4; | m2 | 24,9 |
| **4** | 3.2 | Execução de pavimento em calçada de hematite, incluindo almofada de assentamento de areia com cimento traço 5:1 e espessura 0,15m e sub-base de agregado britado de espessura 0,15m, regularização e compactação da caixa e todos os trabalhos associados; | m2 | 1759,65 |