

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Trabalhos Preparatórios		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários	vg	1
2	1.2	Segurança e Higiene e Ambiente no Trabalho	vg	1
3	1.3	Publicidades da obra	vg	1
	2	Logradouro traseiro/lateral		
4	2.1	Levantamento de pavimento em calçada, incluindo limpeza da mesma e reservar para voltar a aplicar.	m2	70
5	2.2	Remoção de terras existentes até terreno estabilizado.	vg	1
6	2.3	Abertura de vala junto a fachada do edifício.	ml	30
7	2.4	Fornecimento e aplicação de tubo dreno com manta geotextil, incluindo canalização do mesmo para linha de água contigua.	ml	30
8	2.5	Reparação de caixas de esgotos existentes, incluindo subida de tampas para quota de pavimento.	UN	3
9	2.6	Fornecimento e aplicação de canaleta em betão para recolha de águas, incluindo saídas para linha de água contigua.	ml	30
10	2.7	Fornecimento e aplicação de camada de brita para melhor drenagem de logradouro.	m3	7
11	2.8	Fornecimento e aplicação de camada de pó de pedra.	m3	7
12	2.9	Assentamento de pavimento em calçada existente, incluindo betumar juntas.	m2	70
13	2.10	Trabalhos de limpeza final de obra, incluindo transporte de lixos a vazadouro.	vg	1
	3	Cobertura		
14	3.1	Lavagem de cobertura em telha de barro, incluindo aplicação de removedor de fungos.	vg	1
15	3.2	Remoção de tela de xisto existente onde necessário.	vg	1
16	3.3	Fornecimento e aplicação de impermeabilização em tela betuminosa com acabamento a xisto do tipo "Soprema 4kg/m2" ou equivalente em caleiras/algerozes existentes na cobertura do edifício.	m2	230
17	3.4	Fornecimento e aplicação de rufo metálico em muretes de platibanda para uma melhor protecção de fachadas.	ml	77
18	3.5	Aplicação de hidrofugo em cobertura de telha de barro.	vg	1
19	3.6	Trabalhos de limpeza final de obra, incluindo transporte de lixos a vazadouro.	vg	1
	4	Fachadas		
20	4.1	Lavagem de paredes de fachada com maquina de pressão, incluindo aplicação de removedor de fungos onde necessário.	m2	512,75
21	4.2	Reparação de fissuras existentes em paredes com argamassas apropriadas, incluindo aplicação de rede de fibras e barramento se necessário.	vg	1
22	4.3	Aplicação de uma demão de primário/isolante em paredes de fachada.	m2	512,75
23	4.4	Aplicação de duas demãos de tinta 100% acrílica à cor existente de boa qualidade.	m2	512,75
24	4.5	Trabalhos de limpeza final de obra, incluindo transporte de lixos a vazadouro.	vg	1