

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	ontagem/desmontagem de todo o estaleiro necessário à execução da empreitada, de acordo com o disposto na legislação aplicável, incluindo transporte de sobranes a vazadouro, vias de acesso, sinalização dos trabalhos, instalação de redes técnicas e equipamentos, implementação do plano de segurança e saúde e do plano de Gestão de Resíduos de RCD	vg	1
	2	MOVIMENTO DE TERRAS		
2	2.1	Escavação de terreno (excepto terreno rochoso) para implementação das sepulturas perpétuas incluindo todos os trabalhos para um perfeito acabamento.	m3	11
3	2.2	Aterro da envolvente das sepulturas perpétuas incluindo compactação, rega e transporte de material a vazadouro a definir pelo dono de obra, como todos os trabalhos para um perfeito acabamento	m3	25
	3	BETÃO		
4	3.1	Regularização do terreno e colocação de uma camada de tout-venant com 5cm no fundo para assentamento dos elemento pré-fabricados incluindo fornecimento e assentamento	m2	50
5	3.2	Execução de sepulturas perpétuas com fornecimento e montagem de peças pré-fabricadas, com 3 aros BC214 e 5 tampas BC005 em betão armado da classe C30/37 com armaduras eletrosoldadas da classe A500 incluindo peças pré-fabricadas para assentamento dos aros para as sepulturas, transporte e todos os trabalhos para um perfeito acabamento conforme peças desenhadas	UN	10