

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	DIVERSOS		
	1.1	Sinalização temporária:		
1	1.1.1	Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar 22A/98 de 1 Outubro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.	vg	1
	1.2	Trabalhos a realizar de acordo com o projecto e satisfazendo o especificado no C.E.		
2	1.2.1	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo a mobilização e desmobilização de meios e equipamentos pesados, e o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem.	vg	1
3	1.2.2	Execução de desvios provisórios de tráfego.	vg	1
4	1.2.3	Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1
5	1.2.4	Implementação do plano de prevenção e gestão de resíduos da construção e demolição incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1
	2	Terraplenagem:		
	2.1	Outros trabalhos:		
6	2.1.1	Trabalhos em condições particulares de reparação de dreno sub transversal, tipo mina, incluindo escarificação do pavimento existente e posterior reposição, saneamento, incluindo selecção adequada, transporte de material escavado a depósito definitivo, de acordo com a legislação ambiental e colocação de enrocamento com características de máscara drenante ao longo da mina.	vg	1
	3	Drenagem		
	3.1	Execução de órgãos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessários, e ainda, para a sua implantação, a escavação em terreno de qualquer natureza, a remoção, reposição e compactação, condução a vazadouro dos produtos sobran		
	3.1.1	Valetas e valas:		
	3.1.1.1	Valetas de plataforma (laterais):		
7	3.1.1.1.1	Revestidas de secção triangular.	ml	207
	3.1.2	Drenos de plataforma, (longitudinais e transversais):		
	3.1.2.1	Drenos de plataforma, longitudinais:		
8	3.1.2.1.1	Drenos de intercepção com altura inferior ou igual a 1,20 m.	ml	207