

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro global da empreitada, incluindo vedações, acessos de acordo com a legislação em vigor.	UN	1
	2	SEGURANÇA HIGIENE E SAÚDE		
2	2.1	Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança, higiene e saúde na obra, de acordo com a legislação em vigor e o respectivo projecto.	UN	1
	3	MOVIMENTO DE TERRAS / MUROS /PAVIMENTAÇÃO		
3	3.1	Trabalhos de execução de escavação em terreno de qualquer natureza na zona de construção de muro e boca de aqueduto, incluindo transporte a vazadouro ou espalhamento nas emediações das terras escavadas.	m3	35,4
4	3.2	Trabalhos de execução de muro de suporte em elevação, em betão ciclópico, incluindo abertura de fundação e todos os materiais e trabalhos necessários à sua execução (30,00x2,60x0,50mts).	m3	31,2
5	3.3	Fornecimento e assentamento de 1/2 cana de diâm. 300mm em canal de águas pluviais, incluindo base de assentamento em argamassa de cimento e todos os trabalhos necessários à sua execução.	ml	25
6	3.4	Trabalhos de execução de aterros com terras de empréstimo e provenientes da escavação, devidamente compactados com cilindro vibrador e rega.	m3	40
7	3.5	Execução de boca de aqueduto em aterro, em aqueduto existente, incluindo fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários à sua boa execução. Inclui ainda, eventual fornecimento de manilha no limite do aqueduto, assim como aterros envolventes do talude da estrada.	UN	1