

# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

# REQUALIFICAÇÃO DA LIGAÇÃO ENTRE A CIRCULAR NORTE E A EM513

**JUNHO 2020**

# MEMÓRIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

## *1 – Introdução*

A presente memória descritiva e justificativa refere-se ao projeto de requalificação da ligação entre a circular norte e a EM513.

## *2 – Trabalhos propostos*

Os trabalhos propostos são essencialmente os seguintes:

- Construção de passeios e de pedociclovias de forma a dar continuidade às circulações existentes;
- Pavimentação geral, execução de lombas e reparação de pavimento existente;
- Instalação de mobiliário urbano (banco de jardim com apoio de braços);
- Execução de sinalização horizontal e vertical;
- Execução da rede de pluviais;
- Alteração da rede de águas considerando a anulação de duas bocas de incêndio e o fornecimento e instalação de um marco de incêndio;
- Instalação de rails de proteção.

Os trabalhos serão executados em conformidade com o apresentado nas Clausulas técnicas especiais do Caderno de Encargos apresentado em anexo e serão executadas nos locais e quantidades discriminadas nas medições também em anexo.

## *4 – Acessibilidade*

Em termos de acessibilidade a cidadãos de mobilidade reduzida ou portadores de deficiência, todos os passeios são rebaixados, de forma a evitar ressaltos e a permitir a circulação sem constrangimentos de cadeiras de rodas e afins. Todos o mobiliário urbano será colocado no mesmo alinhamento. A largura livre será sempre superior a 1.50m. As **passadeiras serão executadas de nível** com a via de circulação adjacente e de acordo com o pormenor em anexo.

O Técnico

Filipe Sobral, Eng.º Civil

# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

# REQUALIFICAÇÃO DA LIGAÇÃO ENTRE A CIRCULAR NORTE E A EM513

**PEÇAS DESENHADAS**

## ÍNDICE DE PEÇAS DESENHADAS


| Nº | Designação | Escala |
|---|---|---|
| 1. | Plano geral 1/3 | 1/250 |
| 2. | Plano geral 2/3 | 1/250 |
| 3. | Plano geral 3/3 | 1/250 |
| 4. | A construir / demolir 1/3 | 1/250 |
| 5. | A construir / demolir 2/3 | 1/250 |
| 6. | A construir / demolir 3/3 | 1/250 |
| 7. | Planta cotada 1/3 | 1/250 |
| 8. | Planta cotada 2/3 | 1/250 |
| 9. | Planta cotada 3/3 | 1/250 |
| 10. | Infraestruturas pluviais–Pluviais e abastecimento águas 1/3 | 1/250 |
| 11. | Infraestruturas pluviais–Pluviais e abastecimento águas 2/3 | 1/250 |
| 12. | Infraestruturas pluviais–Pluviais e abastecimento águas 3/3 | 1/250 |
| 13. | Perfis transversais 1/3 | 1/50 |
| 14. | Perfis transversais 2/3 | 1/50 |
| 15. | Perfis transversais 3/3 | 1/50 |
| 16. | Perfil transversal tipo | 1/50 |
| 17. | Pormenor tipo da passadeira e pormenor dos pavimentos | 1/100 |
| 18. | Pormenor tipo da caleira e pavimento envolvente | 1/10 |
| 19. | Pormenor dos muros de suporte e da guarda metálica | 1/20 |
| 20. | Pormenor das lombas de abrandamento | 1/20 |
| 21. | Pormenor da vala | 1/10 |
| 22. | Maciços de amarração | 1/20 |

| | | |
|---|---|---|
| 23. | Pormenor do marco de incêndio | 1/10 |
| 24. | Pormenor das caixas de visita | 1/10 |
| 25. | Pormenor dos sumidouros | 1/10 |


# CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

# REQUALIFICAÇÃO DA LIGAÇÃO ENTRE A CIRCULAR NORTE E A EM513

Município
S.Brás de
Alportel

# MEDIÇÕES E
# MAPA DE TRABALHOS