

Legenda:

Canalização:

- LSVAV 4x16 em Vala + R.Sin + R.Protecção
- Travessia 3 X (PVC 125 6Kg/cm^2)
- Soldadura aluminotérmica C/Piquet 2Mts
- XV_R1G35mm2 (PEN)

Equipamentos:

- A — Luminária LED 57W IP66 (Substitui existente)
- B — Coluna cónica betão armado e pré esforçado Hu=8Mts de enterrar com braço 1Mts 5% inclinação e luminária LED 57W IP66
- C — Coluna Tronco-cónica aço galvanizado Hu=8Mts com base fixação a maciço de betão, com braço 1Mts 5% inclinação luminária LED 57W IP66

Observações:

4) C/LIGAÇÃO À COLUNA DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE NO EIXO VIÁRIO

5) C/LIGAÇÃO À COLUNA DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE

6) MANTÉM SE A COLUNA EXISTENTE

7) LIGAÇÃO AO CABO IP EXISTENTE NO APOIO

8) LIGAÇÃO AO CABO TORÇADA EXISTENTE NO APOIO

INDICE	DESCRIÇÃO	DATA	ALTERADO	APROVADO
			PROJ.	09.2020 FR
			LEV. TOP.	
			DES.	09.2020 FR
			VERIF.	

DATA RUBRICA

edp distribuição

-	FORMATO: –	CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO BRÁS ALPORTEL
–	OUTPUT: Pnn – lnn	TROÇO ESTRADA ROTUNDA CENTENÁRIO E EM 513, SUBIDA DA PASSINHA
		INFRA ESTRUTURAS ELECTRICIDADE
		ESQUEMA UNIFILAR REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
PLANTA(S): –	ESCALA(S): –	Freguesia(s): SÃO BRÁS ALPORTEL Concelho(s): SÃO BRÁS ALPORTEL
		SUBSTITUI: CÓDIGOS DE OBRA: Nº DESENHO: IE-9 INDICE: