

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	DIVERSOS		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro de acordo com a legislação em vigor, incluindo máquinas e equipamentos, instalações provisórias do pessoal e fiscalização, redes provisórias de electricidade, águas, vedação da obra com tapume metálico e tecido, possíveis indemnizações por acidentes ou estragos com terceiros, reposição de caminhos e demais trabalhos preparatórios e complementares necessários.	vg	1
2	1.2	Plano de Segurança, Saúde e Higiene no trabalho, elaboração e sua implementação em obra de acordo com a legislação vigente.	vg	1
3	1.3	Plano de gestão de resíduos de construção e demolição: implementação em obra de acordo com a legislação vigente.	vg	1
4	1.4	Montagem e desmontagem de andaimes onde necessário em toda a obra, segundo regras de segurança em vigor.	vg	1
5	1.5	Demolição parcial de parede de alvenaria do bar com 0,25m espessura, para implantação de vão envidraçado, incluindo corte de parede com meios mecânicos, remoção dos produtos demolidos a vazadouro licenciado, todos os trabalhos e materiais necessários.	m2	3,25
6	1.6	Fornecimento e aplicação de pedra calcária polida e hidrofugada com 4cm espessura e 0,28m largura no remate do vão aberto, incluindo assentamento remates, todos os trabalhos e materiais necessários.	ml	7,25
7	1.7	Fornecimento e assentamento de vão de janela basculante com dimensões 1,0x2,50m, com estrutura em alumínio e vidro duplo laminado.	UN	1
	2.	PINTURAS EXTERIORES		
8	2.1	Limpeza de muros e paredes exteriores com lavagem a jato de água de alta pressão (170bar). Inclui todos os materiais e trabalhos necessários.	m2	2200
9	2.2	Reparação fachadas e muros de todas as fissuras existentes com (Aquaplás Fibra) ou equivalente. Inclui todos os materiais e trabalhos necessários.	m2	2200
	2.3	Fornecimento e aplicação com uma demão de primário aquoso branco (Cinolite HP) ou equivalente, pintura de 2 demão de tinta acrílica texturada (Novatex AC) ou equivalente. Inclui todos os materiais e trabalhos necessários.		
10	2.3.1	Em paredes exteriores	m2	1500
11	2.3.2	Em muros exteriores	m2	700
	3.	PINTURA INTERIORES		
12	3.1	Limpeza de partes danificadas nas paredes e tectos, com escovagem para retirar tintas velhas não aderentes. Inclui todos os materiais e trabalhos necessários.	m2	2780
13	3.2	Reparação de parede e tectos de todas as fissuras existentes com (Aquaplás Fibra) ou equivalente. Inclui todos os materiais e trabalhos necessários.	m2	2780
	3.3	Fornecimento e aplicação com uma demão de primário aquoso branco (Cinolite HP) ou equivalente, pintura de 2 demão de tinta 100% acrílica (Nováqua HD) ou equivalente. Inclui todos os materiais e trabalhos necessários.		
14	3.3.1	Em tectos interiores	m2	880
15	3.3.2	Em paredes interiores	m2	1900
	3.4	Fornecimento e aplicação com uma demão de primário aquoso branco (Cinolite HP) ou equivalente, pintura de 2 demão de esmalte acrílico aquoso (CINACRYL) ou equivalente. Inclui todos os materiais e trabalhos necessários.		
16	3.4.1	Em casa de banho e balneários	m2	1000
	4.	TUBOS DE DESCARGA DE ÁGUAS PLUVIAIS		
17	4.1	Limpeza e tratamento de tubos de descarga de águas pluviais, que inclui passagem de lixa, aplicação de pintura de 2 demãos em esmalte com acabamento mate (CINOFR) ou equivalente, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.	ml	430
	5.	PINTURA DE PORTÕES METÁLICOS EXTERIORES		
18	5.1	Pintura de portões exteriores metálicos, que inclui passagem de lixa, aplicação de pintura de 2 demãos em esmalte com acabamento mate (CINOFR) ou equivalente, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.	m2	25