

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	01	TERRAPLENAGEM - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
1	01.1	Demolição de muro existente e transporte dos produtos sobrantes para lugar apropriado;	m2	145
	01.2	Escavação na linha e colocação em aterro ou vazadouro:		
2	01.2.1	Escavação em terreno de qualquer natureza.	m3	175
	01.2.3	Carga, transporte e colocação em aterro dos materiais provenientes da escavação:		
3	01.2.3.1	Incluindo espalhamento e compactação.	m3	175
	04	MURO EM ALVENARIA DE PEDRA - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
4	04.1	Execução de muro em alvenaria de pedra, incluindo, fundação, aplicação de granito amarelo regular com uma face a mostra, serrada e escancelhada, com preenchimento de vazios, cofragens e descofragens, escoramentos e todos os trabalhos necessários e complementares.	m2	145
5	04.2	Colocação de capeamento no muro com 95 metros lineares, o capeamento sera no mesmo material e corte com as medidas de 35x10 cm;	ml	95
6	04.3	Colocação de 4 colunas de 35x35 cm de largura e 2,70 metros de altura, nas entradas	UN	4
	07	EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
	07.8	Sinalização temporária:		
7	07.8.1.	Sinalização temporária de trabalhos, de acordo com projeto elaborado nos termos do DL 33/88 de 12 de Setembro, referente a sinalização vertical, horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.	vg	1
	10	DIVERSOS - Trabalhos a realizar de acordo com o projeto e satisfazendo o especificado no C.E.		
8	10.01	Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada após desmontagem.	vg	1
9	10.02	Implementação de plano de prevenção e gestão de resíduos de construção e demolição (PPGRCD).	vg	1
10	10.03	Implementação do plano de segurança e saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.	vg	1