



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1.	TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo sinalização de segurança conforme Decreto-Lei nº141/95, de 14 de Junho, alterado pela Lei nº 113/99, de 3 de Agosto, Portaria nº 1456-A/95, de 11 de Setembro e Decreto Regulamentar nº 22-A/98, de 1 de Outubro, fornecimento e colocação de placa identificativa nos termos do Decreto-Lei n.º 555/95 e todos os trabalhos necessários de acordo com os projectos respectivos e especificações técnicas do Caderno de Encargos.	UN	1
2	1.2	Meios de elevação necessários para a execução dos trabalhos de demolição.	vg	1
3	1.3	Implementação e desenvolvimento do plano de segurança, higiene e saúde na obra, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.	UN	1
4	1.4	Implementação e desenvolvimento do Plano de gestão de resíduos, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.	UN	1
5	1.5	Vedação provisória da obra, com rede bekaert, para permitir a execução da demolição em segurança.	ml	150
6	1.6	Guardas de proteção em madeira nos locais onde necessário, incluindo todos os trabalhos, e materiais necessários para o efeito.	vg	1
	2.	DEMOLIÇÃO		
7	2.1	Demolição das coberturas em amianto e respetiva estrutura, incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado de acordo com o plano de gestão de resíduos e ainda todos os trabalhos e materiais e equipamentos necessários para o efeito.	m2	950,6
8	2.2	Demolição manual das coberturas em telha e vãos existentes, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado de acordo com o plano de gestão de resíduos e ainda todos os trabalhos e materiais e equipamentos necessários para o efeito.	m2	1237
9	2.3	Demolição de ripas em madeira, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes, em vazadouro licenciado de acordo com o plano de gestão de resíduos e ainda todos os trabalhos e materiais e equipamentos necessários para o efeito.	m2	832
10	2.4	Execução de escoramento dos pilares existentes em betão e pedra, incluindo todos os trabalhos, materiais e equipamentos para o efeito.	vg	1
11	2.5	Demolição de paredes exteriores em alvenaria de granito e vãos, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes, em vazadouro licenciado de acordo com o plano de gestão de resíduos e ainda todos os trabalhos e materiais e equipamentos necessários para o efeito.	m2	853
12	2.6	Demolição de paredes exteriores em alvenaria de tijolo e vãos, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes, em vazadouro licenciado de acordo com o plano de gestão de resíduos e ainda todos os trabalhos e materiais e equipamentos necessários para o efeito.	m2	838
13	2.7	Demolição dos muros existentes, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes, em vazadouro licenciado de acordo com o plano de gestão de resíduos e ainda todos os trabalhos e materiais e equipamentos necessários para o efeito.	ml	50
14	2.8	Demolição da laje em betão no piso 1, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes, em vazadouro licenciado de acordo com o plano de gestão de resíduos e ainda todos os trabalhos e materiais e equipamentos necessários para o efeito.	m2	105,7
15	2.9	Demolição de alguns elementos existentes, designadamente portões, pala, gradeamento de vãos, incluindo carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes em vazadouro licenciado, de acordo com o plano de gestão de resíduos e ainda todos os trabalhos e materiais e equipamentos necessários para o efeito.	vg	1