

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e desmontagem de estaleiro de apoio à obra.	vg	1
	2	ALVENARIAS		
2	2.1	Fornecimento e assentamento de alvenarias de blocos de betão com 0,10m de espessura, assentes com argamassa de cimento e areia.	m2	50
3	2.2	Idem, idem com 0,15m de espessura, assentes com argamassa de cimento e areia.	m2	50
4	2.3	Idem, idem com 0,20m de espessura assentes com argamassa de cimento e areia.	m2	50
5	2.4	Idem, idem com 0,25m de espessura, assentes com argamassa de cimento e areia.	m2	50
	3	IMPERMEABILIZAÇÕES/ ISOLAMENTOS		
6	3.1	Impermeabilização de lajes de cobertura não visitáveis com aplicação de Imperkote F, membrana APP de 3 Kg/m2 com armadura de fibra de vidro, protegido com membrana Polyplas 30 e membrana Polyster 40T com acabamento a pedrisco, incluindo camada de forma na criação de pendentes.	m2	110
7	3.2	Impermeabilização de lajes de varandas com aplicação de Mapelastick sobre betonilha formando pendentes.	m2	110
8	3.3	Idem, idem em casas de banho e lavandarias com aplicação de duas demãos cruzadas de emulsão betuminosa.	m2	110
9	3.4	Isolamento térmico pelo exterior em fachada para sistemas ETICS, formado por painel rígido de poliestireno expandido, segundo NP EN 13163, de superfície lisa e bordo lateral recto, de cor branca, de 50 mm de espessura, com resistência ao envelhecimento e permeável ao vapor de água, resistência térmica 1,32 m²C/W, condutibilidade térmica 0,038 W/(m°C), colocado topo a topo e fixado com argamassa cola e fixações mecânicas. O preço não inclui a camada de regularização nem a camada de acabamento e todos os trabalhos inerentes à tarefa.	m2	115
10	3.5	Isolamento térmico em revestimento interior directo de placas coladas sobre a sua superfície, formado por painel rígido de poliestireno extrudido, segundo EN 13164, de superfície lisa e bordo lateral macho-fêmea, de 40 mm de espessura, resistência à compressão >= 300 kPa, resistência térmica 1,2 m²C/W, condutibilidade térmica 0,034 W/(m°C), colocado topo a topo e fixado mecanicamente ao suporte, incluindo aplicação de rede e acabamento com massa tipo A50, e todos os trabalhos inerentes à tarefa.	m2	115
11	4	COBERTURAS	UN	0
12	4.1	Execução de estrutura em perfis de ferro metalizado e pintado, para receber revestimento a chapa Erfi.	m2	80
13	4.3	Fornecimento e assentamento de telha incluindo todos os trabalhos inerentes à tarefa.	ml	150
14	4.4	Fornecimento e assentamento de perfil periférico de remate em chapa Erfi lacada.	ml	80
15	4.5	Fornecimento e assentamento de caleira para em chapa de zinco.	ml	80
	5	REVESTIMENTO DE TECTOS		
16	5.1	Execução de reboco projectado tipo Ysodur em tectos interiores, para receber pintura.	m2	100
17	5.2	Fornecimento e assentamento de tecto falso em Pladur WR, incluindo estrutura oculta de suporte e barramento de juntas, para receber pintura T4 e T7.	m2	100
18	5.3	Execução de reboco hidráulico tipo RHP em tectos exteriores, para receber pintura T9.	m2	100
19	5.4	Limpeza de lajes de betão para ficar à vista T2.	m2	100
	6	REVESTIMENTO DE PAREDES		
20	6.1	Execução ou reparação de reboco tradicional com argamassa de cimento e areia, para receber pintura PA2.	m2	100
21	6.2	Execução ou reparação de reboco tradicional com argamassa de cimento e areia com acabamento areado fino, para receber pintura PA3.	m2	100
22	6.3	Execução ou reparação de reboco projectado tipo Ysodur em paredes com acabamento liso, para receber pintura.	m2	100
23	6.4	Fornecimento e assentamento ou reparação de lambrim com 1,00m de altura em cerâmica, incluindo reboco base, tapamento de juntas cor de acordo com fiscalização, limpeza final.	m2	100



Município da Ribeira Brava

Procedimento 61/2021

24	6.11	Fornecimento e assentamento de azulejo Cinca 10 x 10 na cor a definir, incluindo reboco base, tapamento de juntas cor de acordo com fiscalização, limpeza final.	m2	100
7		REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS		
25	7.1	Execução de pavimento térreo exterior, composto por camada de enrocamento de pedra com 0,15m de espessura e camada de betão com 0,125 de espessura armado com malhasol CQ30, incluindo acabamento esquadrelado em passeios e acessos ao edifício.	m2	50
26	7.2	Fornecimento e execução de betonilha de regularização, base para pavimento, de 6 cm de espessura média, de argamassa de cimento, com aplicação de mestras e afagada, incluindo todos os acessórios e trabalhos inerentes.	m2	150
27	7.1	Fornecimento e assentamento de tijoleira tipo Cinca, incluindo reboco base, tapamento de juntas cor de acordo com fiscalização, limpeza final.	m2	70
28	7.2	Execução de betão afagado à talocha mecânica, com aditivo endurecedor antipoeiras, incluindo corte de juntas.	m2	70
29	7.3	Fornecimento e assentamento de cerâmica 30x30, em pavimento interiores, incluindo reboco base, tapamento de juntas cor de acordo com fiscalização, limpeza final.	m2	70
30	7.4	Fornecimento e assentamento de mosaico 30x30 em pavimentos exteriores, incluindo reboco base, tapamento de juntas cor de acordo com fiscalização, limpeza final.	m2	70
31	7.5	Fornecimento e assentamento de pavimentos de escadas, em cerâmica 40x40, incluindo reboco base, tapamento de juntas cor de acordo com fiscalização, limpeza final.	UN	70
32	7.5.1	Em cobertores e espelhos.	ml	70
33	7.5.2	Em patins	m2	70
34	7.6	Fornecimento e assentamento ou reparação de pavimento em madeira, com 15mm de espessura, assente com cola, incluindo todos os trabalhos inerentes à tarefa.	m2	70
8		RODAPÉS		
35	8.1	Fornecimento e assentamento de rodapé em cerâmica com 100mm de altura.	ml	70
36	11.2	Fornecimento e assentamento de rodapé em madeira, com 100mm de altura.	ml	70
9		PINTURAS		
37	9.1	Pintura a tinta plástica em tectos.	m2	450
38	9.2	Pintura a tinta plástica sobre Pladur.	m2	430
39	9.3	Pintura a tinta plástica Nováqua em tectos exteriores, sobre reboco.	m2	425
40	9.4	Pintura a tinta plástica em paredes sobre reboco projectado.	m2	425
41	9.5	Pintura a tinta plástica sobre reboco tradicional em garagens e arrecadações.	m2	425
42	9.6	Pintura a tinta plástica sobre elementos de betão nas garagens.	m2	425
43	9.7	Barramento de paredes com massa Altek e pintura a tinta plástica.	m2	425
44	9.8	Pintura a tinta plástica com aditivo anti-fungos em paredes.	m2	425
45	9.9	Pintura a tinta plástica Nováqua sobre reboco em paredes exteriores.	m2	425
10		ARRANJOS EXTERIORES		
46	10.1	Fornecimento e assentamento de guardas exteriores, compostas por corrimão em tubo de 50mm e tubo de distribuição horizontal de 35mm, incluindo metalização e pintura a tinta de esmalte, cor definir.	ml	150
47	10.2	Fornecimento e assentamento de portões exteriores em tubo de ferro metalizado, incluindo ferragens e fechaduras, para receber pintura a esmalte, vão com 3,40 x 2,0 com sistema de abrir, incluindo todos os acessórios e trabalhos inerentes à tarefa.	UN	1
48	10.3	Fornecimento e assentamento de porta Homem exteriores em tubo de ferro metalizado, incluindo ferragens e fechaduras, para receber pintura a esmalte, vão com 1,00 x 2,00 com sistema de abrir, incluindo todos os acessórios e trabalhos inerentes à tarefa.	UN	2
49	10.4	Fornecimento e execução de vedação em painel de malha electrossoldada com dobras de reforço, de 200x50 mm de espaçamento da malha, reduzido a 50x50 mm nas zonas de dobras, e 5 mm de diâmetro, de 2,50x2,00 m, acabamento galvanizado e plastificado em (cor a definir) e postes de perfil oco de secção rectangular de 60x40x2 mm, aparafusamentos ao suporte, incluindo todos os acessórios e trabalhos inerentes.	ml	440