



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd	Preço Base Unitário	Subtotal
	1	TRABALHOS PREPARATÓRIOS				
1	1.1	Montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do estaleiro da obra, preparado para as funções que lhe são inerentes, incluindo sinalização, trabalhos necessários para garantir a segurança de todas as pessoas, evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de higiene, segurança e saúde no trabalho e de polícia nas vias públicas, trabalhos de restabelecimento de servidões e serventias e trabalhos de construção de acessos ao estaleiro e serventias internas deste, nos termos do Código dos Contratos Públicos.	vg	1	0	0,00
	2	PAVIMENTO				
	2.1	Preparação da área a pavimentar, incluindo limpezas, fresagem do pavimento existente em betuminoso de zonas degradadas e a definir pela fiscalização, numa espessura de 0,04 m, carga e transporte dos produtos sobranes a vazadouro, de acordo com o plano de gestão de resíduos, fornecimento e aplicação por qualquer meio, quer mecânico quer manual, de mistura betuminosa binder a quente, em camada de regularização, desempenho, nivelamento de vias, para reperfilamento em diversos locais após fresagem, de acordo com o perfil transversal tipo, com 0,04 m de espessura média após compactação, incluindo rega de impregnação / colagem com emulsão betuminosa e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projecto e fiscalização.				
2	2.1.1	Travessa das Alminhas	m2	755	0	0,00
3	2.1.2	Rua da Meda	m2	1100	0	0,00
					Total	0,00