

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	PAVIMENTAÇÃO		
	1.1	Demolição do pavimento existente em pavê, incluindo a sua base. Fornecimento e aplicação de camada de betão betuminoso a quente com características de desgastar com espessura média de 0,10m. Os trabalhos incluem a execução de rampas e respectivos encaixes com recurso a fresagem, pintura de xadrez na zona das rampas na largura de 1m e pintura de passadeira com largura máxima de 4 metros:		
1	1.1.1	Centro Social da Poutena	m2	80,75
2	1.1.2	Torres	m2	65,1
3	1.1.3	Pedreira de Vilarinho	m2	79,3
4	1.1.4	Vilarinho (cruzamento c+s)	m2	311,5
5	1.1.5	Vilarinho (retirar passadeira)	m2	54
6	1.1.6	Vilarinho (cruzamento Escola primária)	m2	258
7	1.1.7	Vilarinho (retirar passadeira)	m2	60
8	1.1.8	Vilarinho (retirar passadeira zona de cuva)	m2	72
9	1.1.9	Pedralva (cruzamento Fornos)	m2	370,9
	2	SINALIZAÇÃO		
10	2.1	Marcadores solares (2un da cada lado da passadeira, só na estrada principal). Marcador solar ultrafino - MS007 Sinalarte, ou equivalente.	UN	36