

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Estrada da Meã ao Cruzamento da Silvã		
	1.1	Pavimentação		
1	1.1.1	Movimento geral de terras incluindo desmatção, decapagem e reperfilamento longitudinal e transversal	m2	22510
2	1.1.2	Abertura mecânica de caixa com a altura final de 15cm e transporte a deposito dos produtos sobrantes.	m2	1500
3	1.1.3	Abertura, reperfilamento e regularização de valetas	ml	5000
4	1.1.4	Execução de valetas em betao pre moldado diametro 50cm, incluindo todos os trabalhos necessários á sua boa execução e colocação de tubo corrugado de 300mm emtradas.	ml	1500
5	1.1.5	Camada granular, com características de base, em agregado britado de granulometria extensa com espessura de 0.15m após recalque, devidamente regado e compactado.	m2	1600
6	1.1.6	Camada de binder, em betão betuminoso, com 0.05m de espessura após recalque, incluindo rega de e impregnação.	m2	6500
7	1.1.7	Camada de desgaste, em betão betuminoso, com 0.05m de espessura após recalque, incluindo rega de colagem e impregnação.	m2	22521
8	1.1.8	Limpeza de aquedutos existentes e eventual renovação dos mesmos.	UN	4
9	1.1.9	Levantamento de caixas existentes até á cota final da Plataforma	UN	35
10	1.1.10	Pintura da via em linha tracejada PL 0,10 branca	UN	3600
11	1.1.11	Pintura da via em linha continua PL 0,10 branca	UN	7200
12	1.1.12	Execução de lombas em betuminoso com altura de 0,15 cm e largura de 5,00m.	UN	2
	2	Estaleiro e Segurança		
13	2.1	Montagem, construção, desmontagem, demolição e manutenção do estaleiro, incluindo arranjo paisagístico da área ocupada.	vg	1
14	2.2	Implementação do Plano de Segurança e de todas as normas aplicáveis á segurança da obra.	vg	1