



Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	SECÇÃO 1 - GESTÃO DOS RESÍDUOS		
1	1.1	Elaboração e implementação do Plano Prevenção Gestão de Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD) em obra, durante a execução dos trabalhos.	vg	1
	2	SECÇÃO 2 - DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES		
2	2.1	Demolição/Remoção, com recurso a meios mecânicos e/ou manuais, do teto falso da piscina de 17 m (placas e estrutura portante), composto por placas amovíveis de fibra mineral, dimensões 600x600 mm e toda a sua estrutura portante. Deverá incluir todos os meios de elevação necessários, como andaimes e/ou outros, como também a triagem, carga e transporte dos resíduos resultantes a operador licenciado apropriado. Deverá ser criada uma zona de proteção a todo o tanque da piscina de 17 metros de forma a que os resíduos não caiam no seu interior, nem nos seus sistemas.	m2	371,6
	3	SECÇÃO 3 - CONSTRUÇÃO		
3	3.1	Fornecimento e aplicação de teto falso amovível, a grande altura, composto por uma estrutura resistente à corrosão do tipo "prelude 24 cr tl+" da Armstrong, ou equivalente, e por painéis de fibra mineral acústico e hidrófugo, de dimensões 600x600 mm, do tipo "Organic Twin" da KNAUF, ou equivalente. Deverá incluir todos os elementos de fixação necessários, conforme diretrizes do fabricante. Deverá incluir o fornecimento, montagem e desmontagem de todos os meios de elevação necessários, como andaimes ou outros. Deverá incluir ainda carga e o transporte dos resíduos resultantes a operador licenciado. Deverá ser criada uma zona de proteção a todo o tanque da piscina de 17 metros de forma a que os resíduos não caiam no seu interior, nem nos seus sistemas.	m2	371,6
	4	SECÇÃO 4 - LIMPEZA FINAL DO ESPAÇO		
4	4.1	Execução de limpeza total nas zonas dos trabalhos e envolvente, pronto a ser utilizado. Deverá incluir a carga e o transporte dos produtos sobranes a operador licenciado de resíduos.	vg	1