

Instalação de boia sinalizadora no emissário do Carvoeiro e trabalhos complementares

Cód. Artigo	Descrição	Qt	Unidade	Prazo de garantia (anos)
I	TRABALHOS PREPARATÓRIOS			
I.1	Mobilização dos meios necessários à execução do trabalho	I	vg	2
I.2	Execução de projeto de assinalamento marítimo do emissário submarino do Carvoeiro	I	vg	2
2	BOIA SINALIZADORA			
	Fornecimento e instalação de boia Balizamar CI600T ME (Amarela) incluindo lanterna M850 (Amarela), placa identificativa com nome do emissário e logotipo da Águas do Algarve a fixar na torre da boia, sistema de amarração constituído por 55m de corrente metálica galvanizada Ø26mm, destorcedor e 4 manilhas para a corrente, poita de 2Ton para uma profundidade até 26m incluindo todas as ferramentas necessárias, transportes de todo o material e meios para a sua correta aplicação na posição indicada no projeto de assinalamento marítimo a apresentar	I	vg	5
3	REPARAÇÃO DE FUGAS			
	Reparação de duas fugas detetadas junto aos pontos P3 e P4 incluindo todos os trabalhos de mergulho necessários para localização, demolição de maciços de betão e execução das dragagens que possam impedir a correta execução do trabalho, limpeza e preparação do tubo na zona da intervenção, colocação de borracha\neopreno de 8mm na zona das duas fugas observadas aperto da borracha\neopreno com sistema de duas meia canas em chapa calandrada de aço inox 316 de 3mm de espessura e sistema de fixação com parafusos.	I	vg	5
4	ENSAIO FINAL			
4.1	Execução de filmagem no decorrer do ensaio de funcionamento do emissário a realizar pela AdA	I	vg	2