

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO E TRABALHOS PREPARATÓRIOS		
	1.1	Montagem e desmontagem do estaleiro		
1	1	Montagem, exploração e desmontagem de estaleiro geral, incluindo implementação do Plano de Segurança e Higiene, transporte, movimentação e desmontagem de todos os equipamentos necessários, instalações, infra-estruturas, reposição e limpeza dos espaços utilizados e dos acessos rodoviários, durante a execução da obra, de acordo com o Caderno de Encargos	vg	1
	2	CONSTRUÇÃO CIVIL		
2	2.1	Fornecimento e assentamento de parede em estrutura leve, executada com 2 placas de gesso cartonado com 13mm de espessura de cada lado, caixa-de-ar de com 50mm de espessura parcialmente preenchida com lã mineral de 45mm de espessura, do tipo Ultracoustic da KNAUF INSULATION, ou equivalente; Inclui-se estruturas metálicas de fixação interior e superior de montantes do sistema e barramentos, refecimento de juntas, reforços (inclui fornecimento e aplicação de banda acústica) e execução de pintura de todas as paredes novas e das paredes existente sem necessidade de tratamento de humidades, com tinta do tipo "Primário Hidro-Armadura, cor Branco Ral 9010, refª. 020-0104", da Robbialac ou equivalente, aplicado numa demão diluída a 50% com água. Aplicação de tinta baseado numa dispersão aquosa de resina especial, pigmentado com dióxido de titânio rutilo e cargas inertes, tipo "Charme Acetinado/ Semi Mate, série 023-/026", da Robbialac ou equivalente, aplicado em duas demãos, devendo a primeira ser diluída com cerca de 5% com água e as restantes diluídas com cerca de 10% de água e todos os trabalhos e fornecimentos complementares de acordo com as condições técnicas de execução aplicáveis necessários a um perfeito acabamento.	m2	67
	2.2.	Fornecimento, transporte e montagem de portas interiores, em MDF lacado a branco com aros de 80mm x15mm de espessura, assim como, padieiras e ombreiras, incluindo puxadores em aço inox do tipo JNF, ou equivalente, modelo IN.00.016.RB.08.M, fechaduras de alta segurança e ferragens, molas de porta, batentes, fechaduras próprias para instalações sanitárias, todos os acessórios e todos os componentes necessários à perfeita fixação e funcionamento da porta acabamentos e vedações, conforme especificações do projecto, recomendações dos fabricantes. Ver as especificações técnicas do Caderno de Encargos e mapa de vãos)		
3	2.2.1	Vi01 (1,00x2,20 aprox.) 1 folha batente	UN	4
4	2.3	Fornecimento e assentamento de rodapé lacado a branco com 8cm de altura, incluindo todos os materiais de assentamento, cortes e remates.	ml	50
5	2.4	Execução de todos os trabalhos de construção civil de apoio às diversas especialidades, nomeadamente abertura e tapamento de roços de infraestruturas bem como todos os trabalhos de acabamento necessários à correta execução.	vg	1
	3	ELECTRICIDADE		
6	3.1	Fornecimento e aplicação de calha da efapel 110X50 Dupla para cabo de rede e elétrica, incluindo 30 tomadas 220V e acessórios para calha e cabo XV 3G2,5 + 8 projetores de 18W EM LED.	vg	1
7	3.2	Bastidor de 28U Completo com régua de tomadas, prateleira de fibra ótica, régua de 24 tomadas CAT6 incluindo cabo UTP CAT6 para 18 pontos de rede e tomadas RJ 45 CAT6 e a passagem de um cabo UTP do bastidor do piso 2 até ao segurança.	vg	1
	4	AVAC		
8	4.1	Fornecimento e aplicação de 2 ar condicionados da marca LG ou equivalente de 18 BTUS	vg	1