

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem e manutenção de estaleiro global da empreitada, incluindo vedações, acessos, servidões e redes provisórias de acordo com a legislação em vigor.	UN	1
2	1.2	Desmontagem de estaleiro, incluindo o arranjo paisagístico da área ocupada, após a desmontagem.	UN	1
	2	SEGURANÇA, HIGIENE E SAÚDE		
3	2.1	Encargos inerentes à instalação e manutenção de meios de segurança, higiene e saúde na obra, de acordo com a legislação em vigor e o respetivo projeto.	UN	1
	3	MOVIMENTO DE TERRAS / BETÕES		
4	3.1	Escavação em qualquer tipo de terreno na abertura de caixa nivelamento da plataforma incluindo transporte a vazadouro e todos os trabalhos necessários.	m3	32,1
5	3.2	Fornecimento e aplicação de betão ciclopico na execução de muretes, incluindo, cofragem, escoramento e todos os materiais necessários por forma a ficar com acabamento de betão á vista.	m3	33,1
6	3.3	Fornecimento e assentamento de calçada à fiada com as dimensões de 0,10x0,10x0,10m, sobre almofada de areia ou saibro, incluindo todos os trabalhos necessários à sua execução.	m2	497,2
7	3.4	Arranque de calçada à fiada em passeios com as dimensões de 0,06x0,06x0,06m, dotada de traço liquido no refechamento das juntas e todos os trabalhos necessários.	m2	21,9
8	3.5	Arranque de lancis / guias em granito existentes em passeios incluindo todos os trabalhos necessários.	ml	21
9	3.6	Fornecimento e assentamento de guias em granito cinzento boleado, bujardado a pico fino, com 1,00x0,8x0,25m de espessura, nos limites das floreiras, assente sobre fundação e betão , de acordo com o respetivo pormenor, incluindo todos os trabalhos necessários ao seu assentamento	ml	20
10	3.7	Fornecimento e assentamento de bancos em granito amaciado, com uma largura de 0,40m, uma altura de 0,45m, e comprimento de 1,50m, de acordo com o respetivo pormenor, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua colocação.	UN	4
11	3.8	Fornecimento e plantação de arvores de sombra com PAP 14 / 16, incluindo todos os trabalhos necessários.	UN	4