

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ACESSOS		
	1.1	Escavação: com utilização de meios mecânicos(lâmina, balde ou ripper), incluindo onde necessário desmatação, limpeza, decapagem de terras vegetais, (As medições foram efectuadas através do método da média das áreas, sem consideração de empolamentos) .		
1	1.1.1	Escavação em terra compacta - 25%	m3	1967,6
2	1.1.2	Escavação em rocha branda - 25%	m3	1967,6
3	1.1.3	Escavação em rocha dura- 50%	m3	3935,21
4	1.1.4	Aterro com solos provenientes da escavação, incluindo carga, transporte e compactação.	m3	29,81
5	1.1.5	Transporte do material resultante da escavação para deposito, a cargo do empreiteiro, numa distancia maxima de 6Km.	m3	7840,6
	2	PERCURSOS PEDONAIS		
6	2.1	Execução de nivelamento geral superficial (2,50m de largura), com pá de retroescavadora, regularização e cilindragem do terreno natural. Inclui o fornecimento de todo o material e trabalhos, equipamento, ferramentas e mão-de-obra, necessários à sua boa execução.	m	450