

Lista de Artigos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	Instalações de Vila D'Este		
1	1.1	Fornecimento e montagem de cobertura para contentores, estrutura em IPE de 120 Tubulares 60x40, com cobertura e tapamento nas traseiras a 1 metro de altura em chapa perfilada lacada com 5 metros de comprimento por 2,5 metros de largura e 2,5 metros de altura.	UN	1
2	1.2	Fornecimento e montagem de duas chapas painel sanduiche com 8600 mm de comprimento, incluindo estrutura em tubulares.	UN	1
3	1.3	Fornecimento e montagem de um tapamento nas traseiras do corredor dos contentores em chapa acrílico cristal, incluindo a estrutura em tubulares.	UN	1
4	1.4	Fornecimento e montagem de uma cobertura em termopainel transparente por cima do corredor dos contentores.	UN	1
5	1.5	Fornecimento e montagem de uma porta no contentor 2010 mm de altura por 900 mm de largura.	UN	1
6	1.6	Fornecimento e montagem de uma janela de alumínio no contentor do guarda noturno 1200 mm de altura por 800 mm de largura.	UN	1
	2	Instalações da Feiteira		
7	2.1	Fornecimento e montagem de uma pala na frente dos contentores com uma largura de 1,5 metros, estrutura em tubulares facar e cobertura em chapa painel sanduiche 30mm.	UN	1
8	2.2	Fornecimento e montagem de dois tapamentos nas frentes dos contentores nas zonas dos balneários.	UN	1
	3	Instalações de Avintes		
9	3.1	Fornecimento e montagem de uma pala na frente dos contentores com uma largura de 1,5 metros, estrutura em tubulares facar e cobertura em chapa painel sanduiche 30mm.	UN	1
10	1.12	Fornecimento e montagem de um tapamento na frente dos contentores nas zonas dos balneários.	UN	1