

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha	Cod.	Designação	Unidade	Qtd
	1	ESTALEIRO		
1	1.1	Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares, nomeadamente: a) Vedação dos varios perímetros de intervenção, sinalização da obra, sinalização temporária (Portaria 1456-A/95) e desvios de trânsito (sujeito à previa aprovação por parte do Dono de Obra) b) Aluguer, transporte e montagem de contentores para ferramentas e escritório; c) Condução e direcção dos trabalhos; d) Limpeza do local após levantamento do estaleiro, incluindo eventual reposição e/ou reconstrução de elementos danificados; e) Implementação de medidas de segurança e higiene, inclui-se a apresentação das fichas de procedimentos de segurança (artº.14 Decreto-Lei n.º 273/2003) a entregar antes do auto de consignação;	vg	1
	2	Trabalhos de demolição e movimentação de terras		
2	2.1	Execução da demolição da zona do pátio exterior (contíguo à estrada) e movimentação das terras de acordo com as instruções da Fiscalização, incluindo o transporte a vazadouro dos produtos resultantes dos trabalhos.	vg	1
	3.	Muro de vedação		
3	3.1	Abertura de cabouco para viga de fundação de muro de vedação, incluindo o transporte a vazadouro autorizado dos produtos resultantes dos trabalhos.	ml	131,5
4	3.2	Construção de muro de vedação em alvenaria de blocos de cimento "Gardenbloco - Artebell" incluindo viga de fundação 0,30x0,30m, pilares com afastamento de 7m entre si e cobremurantes, com altura total de 1,80 m.	ml	131,5
5	4	Fornecimento e aplicação de lajeta MACEL 60X40 - 314 Godo Lavado Miudo, ou equivalente, incluindo aplicação de camada de tout venant de 10 cm e aplicação de camada de betão de 10 cm, sobre terreno devidamente compactado, bem como argamassa para assentamento das lajetas, incluindo abertura de caixa.	m2	100
6	5	Transplantação para o local a indicar pelos proprietários das seguintes árvores de fruto: uma ameixeira, dois abacateiros e um pessegueiro, seis plantas de kiwi e a estrutura associada e duas cameleiras, uma palmeira e pequenos arbustos.	vg	1
7	6	Reparação do cunhal da casa.	vg	1